



Tegnforklaring

Brann

- Flukvei / Rømningsvei
- Definiert rømningsvei
- EI 60-S** Branncellebegrensende dør EI 60-S
- EI 60-CS** Branncellebegrensende dør EI 60-CS
- Branncellebegrensende vegg EI 60-A2-s1,d0

BRANNKLASSE 2
 RISIKOKLASSE 2
 ETASJEANTALL 3
 TILTAKSKLASSE 3

Sjakter kan tettes i dekket med branncelle EI60 A2-s1,d0, da vil de ikke være ansett som føringsgjakt og veggkonstruksjoner og dører vil ikke ha krav til brannmotstand. Om vegg til sjakt er mot rømningsvei må denne likevel ha ytelse som EI60 A2-s1,d0. Om sjakt skal være uten tetting i dekket må den ha branncellebegrensende konstruksjon og minst inspeksjonsluke i plan U2 og overste liggende etasje.

C = Angir krav til selvlukkerfunksjon
 S = Angir krav til røyk tetthet

- BYGNINGEN SKAL HA:**
1. BRANNALARMANLEGG
 2. KATEGORI 2 MED ALARMOVEFØRING
 3. HÅNDSLOKKERE
 4. LEDESYSTEM NS-EN 1838:2013
 4. AUTOMATISK SLOKKEANLEGG - (slokkegass) (Hovedtavle A0111, hovedtavle B0205)
 5. AUTOMATISK SLOKKEANLEGG (sprinkling) Plan 2 (bygg A), loft og rømningstrapp i Bygg A

Tegningen må ses i sammenheng med brantteknisk rapport utarbeidet av Asplan Viak AS.

Tegningsnummer: **A-F-B-0-U1-220-001** Revisjon: **B**

Revisjonslogg

Revisjon	Dato	Forhold	Utført av

Konkurranseskrinnlag

Oppdragsgiver: **Bergen kommune**

Prosjekt: **Espeland VBA**

Oppdrag: **Bergen Kommune VA-Etaten**

Plan U1
BRANNTEGNING
BYGG A

Oppdragsnummer: **TM 613895**

Oppdragsreferanse: **UTM sone S2**

Oppdragsnavn: **AN 2000**

Oppdragskode: **AD**

Oppdragskode: **A-F-B-0-U1-220-001 B**

E-U1(2)
1:50

#Blubbegensker-Opdring-613895-Revisjon-B-Revisjonslogg-Målestokk-1:50-Tittel-Plan U1 BRANNTEGNING-BYGG A-Dokumentnr-A-F-B-0-U1-220-001-B