



A TILKOMST 3.



B KYSTVERKETS INSTALLASJON 4.

**BEMERKNINGER:**

1. Tegningen viser utstyr som skal demonteres/erstattes/remonteres på søyle i akse 6.
2. Materialer:  
Alle festemidler skal være syrefast i kvalitet A4-80.  
Alle stålmateriale skal være syrefast i kvalitet 1.4401 iht NS-EN 10088-1-3 eller bedre.
3. Veggstige, rekkverk og betongplattform skal demonteres/rives. Dør skal demonteres forsiktig, lagres og monteres. Alle festemidler skal erstattes med nye i tilsvarende dimensjon. Ny veggstige med ryggbøyle og hvilerepos samt plattform med rekkverk på utsiden av dør monteres. Plattform og hvilerepos skal være av type gitterrist. Detaljprosjektering av ny tilkomst utføres av leverandør/tilbyder.  
  
Strømtilførsel som er klamret til veggen må løsnes og flyttes til side under arbeidet. Monteres på samme sted og måte når kappstøpen er ferdig.
4. Kystverkets installasjon og lys med tilhørende strømtilførsel samt leder skal demonteres og monteres. Alle festemidler skal erstattes av nye i tilsvarende dimensjon.

01	Til kontroll	TKA	RUT	TAO	09.12.2022
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Saksnr.			
		Tegningsdato	09.12.2022		
		Bestiller			
		Produsert for			
Fv. 54		Produsert av	AAS-JAKOBSEN		
18-1430 Brønnøysund BRU		PROF-nummer			
Eksisterende utstyr akse 6		Arkivnummer	-		
Demontering/remontering		Byggeværksnummer	18-1430		
		Målestokk A1	SOM VIST		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer/ revisjonsbokstav	
TKA	RUT	TAO	12467-2	K130	01