



Kristiansund kommune Eiendomsdrift

Kong Olav V gt. 1 «Festiviteten»

Tilbudskonkurransen på skifte av fuger mellom
natursteiner på fasade.

Forespørsel til leverandører, etter FOA del 1

Funksjonsbeskrivelse

Tilbudsfrist 02.02.2023 kl. 12.00



Innhold

1 Riving	3
1.1 Rivingsarbeider.....	3
2 Oppbygging.....	3
2.1 Generelt.....	3
2.2 Murarbeider	3
2.3 Impregnering	3
2.4 Refuging vinduer	3
3 Rigg.....	4
3.1 Stillas	4
3.2 Bruk av stillas	4
3.3 Toaletter.	4
3.4 Strøm	4

1 Riving

1.1 Rivingsarbeider.

Det er ikke utarbeidet egen miljøkartlegging for prosjektet.

Rivingsarbeider går på fjerning av gammel fugemasse mellom steinene

Det settes store krav til at steinen ikke skades når «gammel» fuger fjernes.

- Fjerning av eksisterende mørtelfuge, fugen fjernes i en dybde på minimum 25mm.

2 Oppbygging

2.1 Generelt

Det skal medtas alle bygningsmessige arbeider iht. til lover, forskrifter og standarder som er nødvendig for levere komplette arealer som beskrevet.

2.2 Murarbeider

Det skal legges ny mørtelfuge som erstatning for den som er fjernet.

Mørtelen som skal benyttes skal være en fiberforsterket, svinn-kompensert, pumpbar spesialmørtel med tiksotropisk egenskaper. Produktets sammensetning skal være basert på sement, velgradert sand, ekspanderende og stabiliserende tilsetningsstoffer.

Vi har god erfaring med bruk av Mapei Elementfog Tix på tre av lignende bygg (Kirkelandet kapell, Nordlandet kirke og flere vegger på Festiviteten) utført i 2018-2022.

Andre produkter kan selvsagt benyttes, tilbudt produkt med nødvendig dokumentasjon skal fremlegges for byggherren for godkjenning.

Nødvendig rengjøring og forarbeid skal være inkludert.

Areal vegg inkludert vindussmyg er ca. 156m².

Arealet avsluttes der vegg møter fylling inntil vegg.

2.3 Impregnering

Etter endt refuging skal fugene impregneres med egnet impregneringsveske.

2.4 Refuging vinduer

Fugemasse rundt vinduer kontrolleres og erstattes der det er nødvendig.

3 Rigg

3.1 Stillas

Veggfester til stillas skal festes i fuge mellom steinene, ved demontering av stillas skal hull etter veggfestene fylles med samme mørtel som øvrige fuger.

3.2 Bruk av stillas

Entreprenøren stiller med godkjent stillas for arbeidet som skal utføres og stillaset stilles til disposisjon for byggherre for vedlikehold av vinduer etter avtale.

3.3 Toaletter.

Byggherre stiller til disposisjon toaletter i bygget, entreprenør etterser renhold ut over det som byggherre utfører.

3.4 Strøm

Byggherre stiller strøm til disposisjon for utførelse av arbeidet.