

Nettverkskabling og merking

Nettverkskabler og nettverkspunkter skal merkes etter følgende metode: **R-L-K**

R = Rack nr

L = Patchelist nr

K = kontakt nr på patchelista

Nettverkskablene skal merkes likt i begge ender. Nettverksuttakene skal også merkes med samm

Nettverkskablene skal merkes 35 cm bak patchepanelene i nye APC/Schneider 19" 21U/42U rack.

I mindre rack kan avstanden fra patchepanel til merking endres til 20 cm.

Vi skal ha merking som festes på kabel med strips.

Tekststørrelse = minimum 7mm

Tekstfarge = svart

Bakgrunn = hvit

All tekst på merkingen skal være maskinskrevet

Merkingen skal festes slik at den blir lesbar og ikke ender opp-ned etter at kabler er terminert og festet i patchelist.

Eksempel på godkjent merking av kabel:



All kabling skal testes og være godkjent. Rapport på all testing sendes prosjektleder hvis annet ikke er avtalt.