

HELLÅGA RASTEPLASS

SKJØTSELSPLAN - VEGETASJONSRYDDING OG VEDLIKEHOLD

Statens vegvesen, Turistvegkontoret

Dato: 20.4.2016

Skjøtselsplanen er utarbeidet av:

- LANDSKAPSFABRIKKEN AS v/ Inge Dahlman, landskapsarkitekt mnl
- COWI AS v/ Kristin Moldestad, planteviter



Foto: Arne Olav Moen

Intensjon for utforming rasteplassen og dagens problemstilling


Hellåga rasteplass og omgivelsene er utsatt for gjengroing. Da rasteplassen ble bygd i 2005 var landskapet rundt rasteplassen langt mer åpent og stort sett fritt for busker og trær. Dette gjaldt også den store steinfyllingen som dagens rasteplass er bygd på.

Landskapsarkitektens intensjon for Hellåga rasteplass var å lage et sted hvor natur- og landskapskvalitetene langs Sjonafjorden ble framhevet og tydeliggjort for de besøkende.

Fra selve rasteplassen, den store grusflaten med bord og benker, var intensjonen å legge til rette for opplevelsen av den storslåtte utsikten mot Sjonafjorden og fjellsiden på andre siden av fjorden. Det samme gjaldt utsikten ut mot øyriket og fjordlandskapet. For å ivareta utsiktskvalitetene på Hellåga er det derfor viktig at trær og busker ikke hindrer utsyn.

Fra rasteplassen ledes tilreisende ned til svabergene og vannkanten ved hjelp av grusstien og trappeløpene. Betongbordene langs vannkanten gir en tydelig beskjed om at folk er velkomne ned til svabergene. For å opprettholde kontakten mellom rasteplassen og svabergene må fyllingen og området nedenfor holdes mest mulig åpent og ikke gro igjen.

Skjøtselsplan for Hellåga rasteplass



Generell skjøtsel for hele anlegget (gult og grønt område)

Fremmede plante- og pionerarter som blant annet geitrams og bringebær skal fjernes. Plantene fjernes manuelt ved lusing og klipping. Arbeidet skal utføres tidlig vår etter at rosett har utviklet seg hos geiterams. Alternativt kan sprøytemiddelet «Starane 180» eller tilsvarende benyttes om våren på bladrosett. Bruk av sprøytemidler må avklares med Statens vegvesen i forkant av sprøytingen.



Geiterams i blomst



Bringebær

Geiterams om våren

Skjøtsel av sprengsteinsfylling og skråning ned mot svaberg (gult område)

All tre- og buskvegetasjon på begge sider av gangstien og trappeanlegget fjernes slik at fjellformasjoner blir synlige. Lyng, mose, lav og gressarter skal bevares.

Alle trær og busker fjernes i sprengsteinskråningen. Vekstmasser og organisk materiale fjernes i størst mulig grad fra sprengsteinfyllingen.

I vegetasjonssonen mellom sprengsteinsfyllingen og svaberget fjernes alle trær og busker, bortsett fra vierbusker med høyde opp til 1 meter.

Trær og busker fjernes ved beskjæring så langt ned mot bakken som mulig. Røtter fjernes der det er mulig.



All tre- og buskvegetasjon langs gangstien og trappeanlegget fjernes slik at fjellformasjonene blir synlige. Det skal ikke være busker eller trær på nedsiden av fjellbrinken som vises på venstre side av stien .



All vegetasjon i sprengsteinsfyllingen og langs kanten av rasteplassen skal fjernes.



All tre- og buskvegetasjon mellom rasteplassen og svaberget skal fjernes. I sonen mellom sprengsteinsfyllingen og svaberget fjernes alle busker og trær, men vier med høyde under 1 m bevares.

Skjøtsel av midtøya mellom fv.17 og rasteplassen samt veiskråningene langs innkjøringene (grønt område)

Området behandles som graseng og slås i forbindelse med kantslått, 2 ganger pr. år. Avklipp fjernes. Eksisterende løvtrær bevares i midtøya. Bartrær fjernes i midtøya.



Området mellom rasteplassen og fv. 17 (midtøya) behandles som graseng. NB avklipp fjernes!



Veikant langs innkjøringene behandles som graseng og slås i forbindelse med kantslått. Det slås så langt ned i skråningene som maskinene rekker. NB avklipp fjernes!

Skjøtsel av asfaltarealer

Vegetasjon som har vokst opp mellom ulike dekker (asfalt og betong / asfalt og steinkant) fjernes manuelt 2 ganger pr. år.



Vegetasjon mellom dekker fjernes to ganger pr år.

Skjøtsel av grusplassen

All vegetasjon som vokser på grusplassen skal fjernes. Arbeidet gjøres ved luking og raking 2 ganger pr. vekstsesong.

