



STYKKELISTE VANNKUM V1			
ANT.	DIM.	BETEGNELSE	TRYKKLASSE
1	150	Ventil-T m/ serviceventiler og nøkkeltopper, høyrelukkende	PN10
1	150/160	PE-krage med løstflens	PN10
1	100/110	PE-krage med løstflens	PN10
1	150	Flenseuffe for SJK, strekkfast	PN10
1	100	Flenseuffe for SJK, strekkfast	PN10
1	150/100	Flenseovergang	PN10
1	100	Blindflens	PN10
1	100	Stuseventil m/ nøkkeltopp, høyrelukkende	PN10
1	150/100	Flense T-rør	PN10

Forankringskonsoll av stjern m/epoxybelegg, dimensjonert iht. VAI/Miljøblad 112
 Kumbunn etableres med fall mot dren.
 Nødvendige overganger, bolter, muttere, skiver og pakninger.
 Kunstige, Alustar/CS el. tilsv.
 Alle koblinger/forbindelser skal være strekkfaste.
 Serviceuttak skal plugges med messingplugg.

0	Konkurransegrunnlag	OST	GSA	2022-05-13
Rev.	Endring/ erstatning	Tegn.	Kontr.	Dato
Detaljtegning kumgruppe 1		Tegn. OST	Kontr. GSA	Ansv. OST
		Dato: 2022-03-29		
		Oppdragsnr.: 22014		
Konkurransegrunnlag		Kart og høydereferanse: UTM32 og NN2000		
		Målestokk: 1:20 (A1) Horisontal: 1:20 (A1) Vertikal:		
Structor Lillehammer AS Fåberggata 116 2615 Lillehammer lillehammer@structor.no		H22 0		