



Plasstøpt betongkloss/-skjøt

Betongkvalitet: Fasthetsklasse min. B35
Bestandighetsklasse MF45
Maks. steinstørrelse 8-11 mm
Kloridklasse Cl 0,1

Armering: Min. armeringsoverdekning 50 mm.
Stålkvalitet B500NC
Generell armering $\phi 12$ c/c 250 #

Tegningsnummer: **HS 102** Revisjon: **A-01**

Rev.	Tekst	Rev. dato	Tegn.	Kontroll.
A-01	Tilbudstegning	12.01.23	BE	HJH

Prosjekt: **Lauritz Hervigs vei**
Utbedring SPP, OV og VL

Oppdragsnavn: **Drammen kommune**

Prosjektfase: **TILBUDSTEGNING**

Dato	Oppdragsnr.	Koordinatsystem	Hydreferanse
12.01.2023	630120-05	UTM32N	NN2000

Utform. av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
BE	HJH	GHH	1:20	A1

VANN OG AVLØP
SK6 og eksist. 22110
Snitt

Tegningsnummer: **HS 102** Revisjon: **A-01**