

HAUGESUND FOLKEBAD

DEL II – VEDLEGG 5: ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM

Versjonsnr.	Dato	Hovedtrekk endringer	Endret av
00	18.01.22	Til utlysning	JKM
01	16.12.22	Revidert byggeprogram / RFP	JKM
02	13.01.23	Revidert navn, mindre justeringer arealer mv	JKM

INNHOILDSFORTEGNELSE

1.	Sammendrag	3
1.1.	Generell orientering om rom- og funksjonsprogram (RFP)	3
1.2.	Struktur for RFP	3
2.	Generell prosjektinformasjon	4
2.1.	Bakgrunn og politiske vedtak	4
2.1.1.	Folkebadet	4
2.1.2.	Kulturskolen i Haugesund	4
2.1.3.	Fellesfunksjoner	4
2.1.4.	Parkeringsanlegg	4
3.	Arealoversikt	5
3.1.	Overordnet arealfordeling på funksjoner	5
3.1.1.	Arealprogram Folkebadet	6
3.1.2.	Arealprogram Kulturskolen i Haugesund	8
3.1.3.	Arealprogram fellesfunksjoner	9
3.1.4.	Arealprogram parkeringsanlegg	11
4.	Datablad på romnivå	12
4.1.	Forklaring til RFP-datablad	12

1. SAMMENDRAG

1.1. Generell orientering om rom- og funksjonsprogram (RFP)

Arbeidet med denne rom- og funksjonsbeskrivelsen (RFP) har pågått gjennom 2021 og har blitt utarbeidet av Omega Areal og COWI.

Denne rom- og funksjonsbeskrivelsen danner utgangspunktet før samspillsfase for nytt Folkebad og Kulturskole i Haugesund kombinert med fellesfunksjoner og parkeringsanlegg.

Oppdragsgiver ønsker å bygge et moderne og fremtidsrettet anlegg for de ovennevnte funksjonene. For å kunne legge til rette for et optimalt prosjekt skal skisse- og forprosjekt utarbeides i en samspillsfase i samarbeid mellom byggherre, bruker og leverandører. I denne fasen skal også prosjektet kvalitetssikres mot de funksjonskrav som er stilt i denne rom- og funksjonsbeskrivelsen samt gjeldende kvalitetskrav og normer for slike anlegg inkludert krav for å få maksimal støtte fra spillemidler.

Rom- og funksjonsprogrammet er veiledende for arealbehov til bygg i prosjektområdet ved oppstart av samspillsfase og er basert på føringer fra politiske vedtak og avklaringer med fremtidige brukere. Beskrivelsen av bruken av de ulike rommene supplerer romprogrammet og bidrar til å belyse behov og føringer. Det er likevel klart at disse rammene kan endres i samspillsprosessen og det er ønskelig å finne gode løsninger for sambruk, arealeffektivitet med mer. I arbeidet med RFP har også de aktuelle fremtidige brukerne ytret ønske om medvirkning i senere faser.

RFP publiseres i denne form som tabelloppstilling med overordnet beskrivelse av programmet på avdelingsnivå. Til sist i dokumentet kommer datablad eksportert fra RFP-databasen med oppstilling per rom samt beskrivelse. Det kan gis tilgang til RFP-databasen slik at denne kan kobles mot aktuell prosjekteringssoftware. For å få lesetilgang til databasen meldes dette til prosjektleder.

1.2. Struktur for RFP

Dette rom- og funksjonsprogrammet er utarbeidet uten at det er fastsatt hvor de ulike funksjonene skal plasseres. De ulike funksjonene har i varierende grad underdeling i del- og underfunksjoner. RFP er basert på følgende struktur:

«Folkebad»

- Funksjon, eks. «01 Folkebad»
 - Delfunksjon, eks. «01.02 Garderober»
 - Underfunksjon, eks. «01.02.06 Lærer- og funksjonærgarderobe I»
 - Romnavn, eks. «01.02.057 Garderobe tørrdel»

2. GENERELL PROSJEKTINFORMASJON

2.1. Bakgrunn og politiske vedtak

2.1.1. Folkebadet

Endelig valg av konsept for Folkebadet ble vedtatt i Haugesund formannskap 17.01.2018. Videre er størrelse og utforming av hovedbasseng i nytt folkebad vedtatt av formannskapet 03.10.2018.

2.1.2. Kulturskolen i Haugesund

Ny kulturskole for Haugesund kommune var opprinnelig planlagt samlokalisert med Skeisvang videregående skole. Disse planene har blitt skrinlagt. Bakgrunn for dette går frem av [saksutredningen for Fremtidens kulturskole, sak 21/22263](#).

I forbindelse med utarbeidelse av denne rom- og funksjonsbeskrivelsen er det gjennomført noe brukermedvirkning i forbindelse med prioriteringen av arealer samt mulighetene for sambruk. De som har deltatt i brukermedvirkningen for Kulturskolen har uttrykt ønske om å kunne få medvirke også i fremtiden når de konkrete løsningene utarbeides.

2.1.3. Fellesfunksjoner

I forbindelse med utarbeidelsen av rom- og funksjonsbeskrivelse har det blitt klart at arbeidsplasser knyttet til drift og administrasjon for både Folkebadet og Kulturskolen i Haugesund kan samlokaliseres med mål om å oppnå bedre arbeidsmiljø samt hensiktsmessig og arealeffektiv drift.

2.1.4. Parkeringsanlegg

Som del av krav for detaljregulering skal det utarbeides en mobilitetsplan som viser hvordan fremkommelighet for alle transportgrupper og sykkel- og bilparkering skal organiseres og løses innenfor planområdet. Det skal også avklares om parkering skal dekkes innenfor eller utenfor planområdet.


I denne rom- og funksjonsbeskrivelsen er det satt av areal til 60 parkeringsplasser, derav 4 parkeringsplasser for forflytningshemmede. Videre er det satt av arealer til tekniske installasjoner m.v..

3. AREALOVERSIKT

3.1. Overordnet arealfordeling på funksjoner

<i>Funksjonsnummer</i>	<i>Funksjonsnavn</i>	<i>Samlet m2 NTA</i>
	<i>Folkebad, totalt programmert areal</i>	9812
01	Folkebad	5493
02	Kulturskole	1466
03	Fellesfunksjoner	1018
06	Parkeringsanlegg	1835

Folkebadet: Fordeling areal mellom avdelinger



■ Folkebad ■ Kulturskole ■ Fellesfunksjoner ■ Parkeringsanlegg

3.1.1. Arealprogram Folkebadet

Folkebadet (5493 m2 NTA) er fordelt på følgende delfunksjoner og rom

<i>Romfnr</i>	<i>Delfunksjon / Romnavn</i>	<i>Programmert areal</i>
	Basseng	3265
01.01.003	Svømmehall	2600
01.01.004	Tribune	500
01.01.005	Sekretariat, kontor mm	85
01.01.006	HCWC	10
01.01.007	HCWC	10
01.01.008	Kafe	60
	Garderobes	650
	Damegarderobe I	218
01.02.001	Garderobe tørrdel	80
01.02.002	HCWC	6
01.02.004	Garderobe våtdel	80
01.02.005	Tørkeareal (våt sone)	40
01.02.007	Toalett garderobe	2.5
01.02.014	Toalett garderobe	2.5
01.02.034	Lokalt bøttekott	4
01.02.068	Toalett garderobe	2.5
	Herregarderobe I	
01.02.015	Garderobe tørrdel	80
01.02.016	HCWC	6
01.02.017	Garderobe våtdel	80
01.02.018	Tørkeareal (våt sone)	40
01.02.019	Toalett garderobe	2.5
01.02.020	Toalett garderobe	2.5
01.02.035	Lokalt bøttekott	4
01.02.069	Toalett garderobe	2.5
	Familie- / kjønnsnøytral garderobe	105
01.02.024	Garderobe tørrdel	40
01.02.025	HCWC	6
01.02.026	Garderobe våtdel	30
01.02.027	Tørkeareal (våt sone)	25
01.02.036	Lokalt bøttekott	4

	HC-garderober	40
01.02.032	HC-garderobe	20
01.02.067	HC-garderobe	20
	Lærer- og funksjonærgarderobe I	20
01.02.057	Garderobe tørrdel	10
01.02.066	Garderobe tørrdel	10
	Skogang	50
01.02.010	Sko og barnevogn	50
	Generelt	63
01.03.002	Tavlekott B1	2
01.03.003	Tavlekott B2	2
01.03.004	Datarom bassengdel	4
01.03.006	Lokalt klorklager	5
01.03.007	Rekvisitarom	50
	Stevnefunksjonalitet	150
01.05.013	Møterom	20
01.05.018	Klubb- og komiterom	30
01.05.019	Sosialt rom	100
	Teknisk anlegg	1365
01.06.003	Tavlerom 1 bassengkjeller	7
01.06.004	Tavlerom 2 bassengkjeller	5
01.06.006	Heis	15
01.06.007	Utjevningbasseng, spyletanker, gråvannsgjenvinning m.m.	500
01.06.010	Renseanlegg	300
01.06.011	Fettutskiller	15
01.06.012	Sanitærrom	15
01.06.013	Ventilasjon/avfukting basseng	220
01.06.014	Ventilasjon	200
01.06.015	Pumpesynk	15
01.06.016	Lab- og kjemirom	25
01.06.017	Verksted	30
01.06.018	Varmepumpe	10
01.06.020	Tavlekott B1	2
01.06.021	Tavlekott B2	2
01.06.022	Etasjefordeler data garderobe/bassengområde	4

3.1.2. Arealprogram Kulturskolen i Haugesund

Kulturskolen (1466 m2 NTA) er fordelt på følgende delfunksjoner og rom

Romfnr	Delfunksjon / Romnavn	Programmert areal
	Musikkavdeling	916
02.02.001	Undervisningskontor 1	18
02.02.002	Undervisningskontor 1	18
02.02.003	Undervisningskontor 1	18
02.02.004	Undervisningskontor 1	18
02.02.005	Undervisningskontor 1	18
02.02.006	Undervisningskontor 1	18
02.02.007	Undervisningskontor 1	18
02.02.008	Undervisningskontor 2	24
02.02.009	Undervisningskontor 2	24
02.02.010	Undervisningskontor 2	24
02.02.011	Undervisningskontor 2	24
02.02.012	Undervisningskontor 3	27
02.02.013	Undervisningskontor 3	27
02.02.014	Undervisningskontor 4, slagverk	30
02.02.015	Undervisningskontor 4, slagverk	30
02.02.016	Undervisningskontor 4, slagverk / studio	40
02.02.017	Forrom undervisning	15
02.02.018	Musikksal med skyveamfi	250
02.02.019	Lager til musikksal	35
02.02.020	Greenroom/forrom til orkestersatz	15
02.02.022	Lager til musikkavdeling	5
02.02.023	Lager til musikkavdeling	5
02.02.026	Dans/Esemblerom/undervisningsrom	200
02.02.028	Mikserom	10
02.02.030	Lager til musikkavdeling	5
	Dans	40
02.03.003	Lager til dansesal	10
02.03.004	Forrom, omklodning og wc	30
	Drama	130
02.04.001	Dramasal og tverrfaglig grupperom	100
02.04.002	Lager til dramasal og tverrfaglig	30
	Verksted billedkunst	130
02.05.001	Atelier	80

02.05.002	Atelierverksted	50
	Kunst og helse	20
02.06.001	Undervisningsrom kunst og helse	20
	Andre undervisningsrom	40
02.07.002	Undervisningsrom digitale tilbud / skapende skriving	40
	Ventesone, toaletter, renholdsrom	30
02.08.002	Toaletter fellesareal inkl HCWC	10
02.08.004	Renholdsrom, desentralisert og sentral	10
02.08.005	Ventesone	10
	Generelt	160
02.09.002	Tavlekott K1	4
02.09.003	Tavlekott K2	2
02.09.004	Etasjefordeler data kulturdel	4
02.09.005	Ventilasjon Kultur	150

3.1.3. Arealprogram fellesfunksjoner

Fellesfunksjoner (1018 m2 NTA) er fordelt på følgende delfunksjoner og rom

<i>Romfnr</i>	<i>Romnavn</i>	<i>Programmert areal</i>
	Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole	306
03.01.014	Forkontor, sekretær	10
03.01.006	Kontor rektor	15
03.01.008	Kontor adm	7
03.01.007	Kontor adm	7
03.01.009	Kontor adm	7
03.01.003	Møterom	20
03.01.010	Kopirom	5
03.01.018	Lærerarbeidsplasser	6
03.01.019	Lærerarbeidsplasser	6
03.01.015	Lærerarbeidsplasser	6
03.01.020	Lærerarbeidsplasser	6
03.01.021	Lærerarbeidsplasser	6

03.01.011	Samarbeidssone, vrimeleareal	15
03.01.017	Herregarderobe	25
03.01.001	Toaletter D+H	15
03.01.002	Samtalerom, telefonrom	5
03.01.004	Pauserom med kjøkken	55
03.01.005	Bibliotek+kopi	25
03.01.016	Lærerarbeidsplasser	6
03.01.022	Kontorplass	6
03.01.023	Kontorplass	6
03.01.024	Kontorplass	6
03.01.025	Kontorplass	10
03.01.026	Lærerarbeidsplasser	6
03.01.027	Damegarderobe	25
	Fellesfunksjoner bygg	712
03.02.008	Vestibyle, ventesone fellesareal	70
03.02.013	Vindfang	10
03.02.014	Kafe tørr del	70
03.02.007	Kjøkken, utsalg og billett	60
03.02.018	HCWC kafe	20
03.02.020	Vareheis	12
03.02.015	Hovedtavlerom	20
03.02.003	Nettstasjon	16
03.02.004	Grensesnittrom tele	5
03.02.017	Hoveddatarom	15
03.02.001	Tavlekott F1	2
03.02.002	Tavlekott F2	2
03.02.005	Varmesentral	100
03.02.006	Ventilasjon fellesfunksjoner	150
03.02.016	Invertere solceller	5
03.02.010	Avfallshåndtering	50
03.02.009	Vareinntak	70
03.02.011	Fryse- og kjølerom	15
03.02.012	Personheis	5
03.02.019	Sprinklerrom	5
03.02.021	Lokalt renholdsrom	10
03.02.022	Batterirom	0

3.1.4. Arealprogram parkeringsanlegg

Parkeringsanlegg (1835 m2 NTA) er fordelt på følgende delfunksjoner og rom

<i>Romfnr</i>	<i>Romnavn</i>	<i>Programmert areal</i>
	Parkeringsanlegg	1835
04.001	Parkeringsareal	1800
04.002	Elteknisk rom parkeringsanlegg	10
04.003	Sprinklerrom parkeringsanlegg	5
04.004	Teknisk parkeringsanlegg	15
04.005	Pumpesykk	5

4. DATABLAD PÅ ROMNIVÅ

4.1. Forklaring til RFP-datablad

De følgende sidene består av datablad på romnivå. Databladene inneholder beskrivelse av relevante forhold knyttet til areal, bruk, brukere m.v. som er kartlagt før samspillsfasen.

Folkebadet **Haugesund Kommune**
Folkebad og kulturskole Haugesund

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 03: Folkebad, 05: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romnavn: Svømmehall, Vilt- og landareal
 Placering: 01 - Folkebad / 01 - Bassenger
 RFP status: Unik
 Sist endret: Myklebust, Joakim, 4. January 2025 17:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Proj. nummer:	Programvært	2 600,00
Bruksnummer:	Prosjektstart	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Folkebadet skal sikre at Haugesund kommune oppnår målet om å realisere et fremtidsrettet og attraktivt folkebad, som ivaretar opplæringsbehov, idretten og publikumsbeding.

Følgende funksjoner inngår i bassengareal:

- Hovedbasseng 25 x 25 meter
- Stupebasseng for 1, 5 og 3 meter
- Opplæringsbasseng med rampe 12,5 x 9,5 meter
- Opplæringsbasseng 12,5 x 8,5 meter
- Velværebasseng
- Barnebasseng
- Varmdille
- Boblebad
- Badstue

Endelig areal må fastsettes i samspillsfasen. Det skal også vurderes etablering av en kaldtulp i samspillsfasen.

- Endelig valg av innholdet i bassenget ble vedtatt i Haugesund formannskap 17.03.2018
- Rom- og funksjonsprogram gir bakgrunnsinfo for vedtaket i FS
- Vurdering av størrelse og utforming av hovedbasseng i nytt Folkebad – vedtatt i FS 05.10.2018.

Kravspesifikasjonene til Norges Svømmeforbund må gjennomgås og implementeres i prosjekteringen av anlegget. Ambisjonsnivået er at kreftmesterskap skal kunne gjennomføres. Det skal også vurderes om det er mulig å oppnå kravene til konkurranseanlegg type C.

Endelig kapasitet og løsning må vurderes i samspillsfasen.

RFP-datablad

Prosjektnavn

Funksjon: 01 Folkebad
 Delfunksjon: 01 Bassenger
 Rom: 01 Bassengarealer, vilt- og landareal

Romfunksjonsnr: 01.01.005

Beregnet areal

Beskrivelse og relevante forhold knyttet til areal, bruk, brukere m.v. som er kartlagt før samspillsfasen

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.01.003

Romnavn	Svømmehall, Våt- og landareal
Plassering:	01 - Folkebad / 01 - Bassenger
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. januar 2023 17:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2 600,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Folkebadet skal sikre at Haugesund kommune oppnår målet om å realisere et fremtidsrettet og attraktivt folkebad, som ivaretar opplæringsbehov, idretten og publikumsbading.

Følgende funksjoner inngår i bassengareal:

- Hovedbasseng 25 x 21 meter
- Stupebasseng for 1, 3 og 5 meter
- Opplæringsbasseng med rampe 12,5 x 9,5 meter
- Opplæringsbasseng 12,5 x 8,5 meter
- Velværebasseng
- Barnebasseng
- Vannsklie
- Boblebad
- Badstue

Endelig areal må fastsettes i samspillsfasen. Det skal også vurderes etablering av en kaldkulp i samspillsfasen.

- Endelig valg av innholdet i bassenget ble vedtatt i Haugesund formannskap 17.01.2018
- Rom- og funksjonsprogram gir bakgrunnsinfo for vedtaket i FS
- Vurdering av størrelse og utforming av hovedbasseng i nytt Folkebad – vedtatt i FS 03.10.2018.

Kravspesifikasjonene til Norges Svømmeforbund må gjennomgås og implementeres i prosjekteringen av anlegget. Ambisjonsnivået er at kretsmesterskap skal kunne gjennomføres. Det skal også vurderes om det er mulig å oppnå kravene til konkurranseanlegg type C.

Endelig kapasitet og løsning må avklares i samspillsfasen.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.01.004

Romnavn	Tribune
Plassering:	01 - Folkebad / 01 - Bassenger
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 23:01

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	500,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Inkluderer HC tribuneplasser

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kravspesifikasjonene til Norges Svømmeforbund må gjennomgås og implementeres i prosjekteringen av anlegget. Ambisjonsnivået er at kretsmesterskap skal kunne gjennomføres. Det skal også vurderes om det er mulig å oppnå kravene til konkurranseanlegg type C definert av svømmeforbundet. For tribuneanlegget må det vurderes om det er mulig å oppnå krav til konkurranseanlegg type C med minst 1000 publikum, for eksempel fordelt på 200 faste seter + 800 demonterbare seter.

Endelig kapasitet og løsning må avklares i samspillsfasen.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.01.005

Romnavn	Sekretariat, kontor mm
Plassering:	01 - Folkebad / 01 - Bassenger
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	85,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sekretariat skal være et rom på minst 3 x 6 meter og være plassert rett til siden for startenden av konkurransebassenget. Rommet må ha vinduer med uhindret utsikt over startområdet. Gulvet bør være minst 0,50 meter høyere enn bassenggulvet for å bedre oversikten. Det må ha plass til det elektroniske tidtakings- og dømmeutstyret og ha klimakontroll.

Det må i tillegg være et eget rom på minst 20 m² for maskinskriving og trykking av start og resultatlister, helst i direkte forbindelse med tidtakerrommet.

Massasjerom:

Ved konkurranseanlegg må det være plass til å sette opp 10 massasjebenker, helst i forbindelse med garderobene for de aktive.

Dopingkontroll og legekantor:

Ved konkurranseanlegg må det være tilgjengelig egnede rom for dopingkontroll og legekantor. Disse må være på ca 10 m² hver og ha innlagt vann og eget toalett.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.01.006

Romnavn	HCWC
Plassering:	01 - Folkebad / 01 - Bassenger
RFP status	Fra SR.003
Sist endret	Myklebust, Joakim, 3. november 2021 13:35

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.01.007

Romnavn	HCWC
Plassering:	01 - Folkebad / 01 - Bassenger
RFP status	Fra SR.003
Sist endret	Myklebust, Joakim, 3. november 2021 13:35

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.01.008

Romnavn	Kafe, våt del
Plassering:	01 - Folkebad / 01 - Bassenger
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:37

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	60,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Del av kafe som serverer til våt del i svømmeanlegget. Det bør vurderes om denne kan ligge nær barnebasseng.

Det er viktig å ivareta gode arbeidsforhold for de ansatte i kafeen.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.001

Romnavn	Garderobe tørrdel
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderober / 01 - Damegarderobe I
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. oktober 2021 14:30

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	80,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.007

Romnavn	Toalett garderobe
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderober / 01 - Damegarderobe I
RFP status	Fra SR.002
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. oktober 2021 14:16

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,50
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.010

Romnavn	Sko og barnevogn, Parkering sko + barnevogn
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderobes / 10 - Skogang
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:46

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	50,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Ved tilgang til garderobene må det avsettes tilstrekkelig areal til parkering av barnevogner og sko.

Det må utarbeides en hensiktsmessig løsning for å skille rene- og skitne soner.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.014

Romnavn	Toalett garderobe
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderober / 01 - Damegarderobe I
RFP status	Fra SR.002
Sist endret	Myklebust, Joakim, 1. november 2021 08:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,50
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.015

Romnavn	Garderobe tørrdel
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderober / 03 - Herregarderobe I
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. oktober 2021 14:30

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	80,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.019

Romnavn	Toalett garderobe
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderober / 03 - Herregarderobe I
RFP status	Fra SR.002
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. oktober 2021 14:16

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,50
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.020

Romnavn	Toalett garderobe
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderober / 03 - Herregarderobe I
RFP status	Fra SR.002
Sist endret	Myklebust, Joakim, 1. november 2021 08:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,50
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.024

Romnavn	Garderobe tørrdel
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderobe / 05 - Familie- / kjønnsnøytral garderobe
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. oktober 2021 14:30

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	40,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.057

Romnavn	Garderobe tørrdel, 3x skap, benk, dusj og toalett
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderober / 06 - Lærer- og funksjonærgarderobe I
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. oktober 2021 14:30

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.066

Romnavn	Garderobe tørrdel, 3x skap, benk, dusj og toalett
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderober / 07 - Lærer- og funksjonærgarderobe II
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. oktober 2021 14:30

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.068

Romnavn	Toalett garderobe
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderober / 01 - Damegarderobe I
RFP status	Fra SR.002
Sist endret	Myklebust, Joakim, 1. november 2021 08:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,50
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.02.069

Romnavn	Toalett garderobe
Plassering:	01 - Folkebad / 02 - Garderobe / 03 - Herregarderobe I
RFP status	Fra SR.002
Sist endret	Myklebust, Joakim, 1. november 2021 08:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,50
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.03.006

Romnavn	Lokalt klørlager
Plassering:	01 - Folkebad / 03 - Generelt
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:48

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I tilknytning til basseng, særlig barnebasseng, må det etableres et nærlager for eventuell sjokkløring.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.05.013

Romnavn	Møterom, komiterom
Plassering:	01 - Folkebad / 05 - Stevnefunksjonalitet
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	20,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Mulig sambruk med kulturskole

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Ved konkurranseanlegg må det være et rom i tilknytning til bassengene på ca 20 m² for de tekniske komiteer

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.05.019

Romnavn	Sosialt rom
Plassering:	01 - Folkebad / 05 - Stevnefunksjonalitet
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:51

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	100,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Mulig sambruk med kulturskole

Avklar om sosialt rom kan brukes til personalrom når dette finansieres med tippemidler

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I forbindelse med et konkurranseanlegg må det være tilgjengelig et møterom som kan romme ca 100 personer. Rommet må være utstyrt med audiovisuelle hjelpemidler.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.003

Romnavn	Tavlerom 1 bassengkjeller, Tavlerom
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:04

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	7,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Underfordeling plassert i eget tavlerom brannteknisk adskilt fra rømningsveier og øvrige rom. Fordeling dekker bassengtekniske anlegg mm.

Endelig antall og plassering må avklares tidlig i planleggingen slik at rasjonell struktur kan etableres. Som et utgangspunkt legger en til grunn fordelings dekningsradius opp mot 30 meter, men det skal minimum være en fordeling i hver brannseksjon. Ut fra tavlerommet etableres internt i bygningsmassen rikelig med strukturerte føringsveier i dekningsarealet og mellom fordelinger.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.004

Romnavn	Tavlerom 2 bassengkjeller, Tavlerom
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:04

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Underfordeling plassert i eget tavlerom brannteknisk adskilt fra rømningsveier og øvrige rom. Fordeling dekker bassengtekniske anlegg mm.

Endelig antall og plassering må avklares tidlig i planleggingen slik at rasjonell struktur kan etableres. Som et utgangspunkt legger en til grunn fordelings dekningsradius opp mot 30 meter, men det skal minimum være en fordeling i hver brannseksjon. Ut fra tavlerommet etableres internt i bygningsmassen rikelig med strukturerte føringsveier i dekningsarealet og mellom fordelinger.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.007

Romnavn	Utjevningsbasseng, spyletanker, gråvannsgjenvinning m.m.
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:17

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	500,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Tenker og basseng skal være lukket og klimamessig adskilt fra tilleggende rom. God tilkomstmulighet for rengjøring og tilsyn er påkrevd. Egen tett serviceluke for innføring av slanger ol. ved lukket dør.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.010

Romnavn	Renseanlegg, alle basseng
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	300,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Tilkost mhp. drift, vedlikehold og reparasjoner prioriteres.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.011

Romnavn	Fettutskiller, Teknisk rom
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Tilkomst mhp. drift, vedlikehold og reparasjoner prioriteres.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.012

Romnavn	Sanitærrrom, Filterrom, fettutskiller, pumpesynk
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:12

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjon: Vaskemulighet og mulighet for klesskift i forbindelse med drift/vedlikehold.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.013

Romnavn	Ventilasjon/avfukting basseng, Teknisk rom våt sone
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 10. januar 2022 22:37

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	220,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Optimaliseres mhp. areal plassering, inntak/avkast og føringsveier.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.014

Romnavn	Ventilasjon, tørr sone
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 10. januar 2022 22:48

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	200,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Optimaliseres mhp. areal plassering, inntak/avkast og føringsveier.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.015

Romnavn	Pumpesynk, SPV + OV
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pumpesynk for overvann og spillvann til bygget. Tilkomst mhp. drift, vedlikehold og reparasjoner prioriteres.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.016

Romnavn	Lab- og kjemirom, Klor- og syrelager, kjemilab
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:14

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	25,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

NB! Rommet er i utgangspunktet å regne som en arbeidsplass mhp. inneklima i rommet.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.017

Romnavn	Verksted, bassengteknikk
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:14

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	30,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

NB! Rommet er i utgangspunktet å regne som en arbeidsplass mhp. inneklima i rommet.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.020

Romnavn	Tavlekott B1, Tavlerom
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:03

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Underfordeling for garderobeanlegg og event bassengrom plassert i eget tavlerom brannteknisk adskilt fra rømningsveier og primært også fra øvrige rom. Endelig antall og plassering må avklares tidlig i planleggingen slik at rasjonell struktur kan etableres. Som et utgangspunkt legger en til grunn fordelings dekningsradius opp mot 30 meter, men det skal minimum være en fordeling i hver brannseksjon. Ut fra tavlerommet etableres internt i bygningsmassen rikelig med strukturerte føringsveier i dekningsarealet og mellom fordelinger.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.021

Romnavn	Tavlekott B2, Tavlerom
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:03

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Underfordeling for garderobeanlegg og event bassengrom plassert i eget tavlerom brannteknisk adskilt fra rømningsveier og primært også fra øvrige rom. Endelig antall og plassering må avklares tidlig i planleggingen slik at rasjonell struktur kan etableres. Som et utgangspunkt legger en til grunn fordelings dekningsradius opp mot 30 meter, men det skal minimum være en fordeling i hver brannseksjon. Ut fra tavlerommet etableres internt i bygningsmassen rikelig med strukturerte føringsveier i dekningsarealet og mellom fordelinger.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 01.06.022

Romnavn	Etasjefordeler data garderobe/bassengområde, Datarom
Plassering:	01 - Folkebad / 06 - Teknisk anlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 20:42

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	4,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal fungere som etasjefordeler data for garderobe/bassengområde med plass til nettverkselektronikk og event. maskinvare. Rack plasseres med full tilkomst fra både front og bakside. Internt i bygningsmassen etableres rasjonelle føringsveier til grensesnittrom, til bassengkjeller, tekniske sjakter, tekniske rom og til øvrige datarom/fordelinger i bygget. Størrelse, antall og plassering tilpasses, men max 60 m kabelstrekk på det horisontale spredenettet tilstrebes innenfor teknisk/økonomisk forsvarlige rammer. Det horisontale spredenettet skal tilstrebes å ikke krysse brannseksjonerings skiller.

Rommet må ha kjøling.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.001

Romnavn	Undervisningskontor 1
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.004
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 20:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	18,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for og generøs romstørrelse gir rom for bedre utnyttelse av undervisningsressurser med undervisning i grupper.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.002

Romnavn	Undervisningskontor 1
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.004
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 20:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	18,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for og generøs romstørrelse gir rom for bedre utnyttelse av undervisningsressurser med undervisning i grupper.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.003

Romnavn	Undervisningskontor 1
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.004
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 20:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	18,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for og generøs romstørrelse gir rom for bedre utnyttelse av undervisningsressurser med undervisning i grupper.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.004

Romnavn	Undervisningskontor 1
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.004
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 20:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	18,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for og generøs romstørrelse gir rom for bedre utnyttelse av undervisningsressurser med undervisning i grupper.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.005

Romnavn	Undervisningskontor 1
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.004
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 20:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	18,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for og generøs romstørrelse gir rom for bedre utnyttelse av undervisningsressurser med undervisning i grupper.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.006

Romnavn	Undervisningskontor 1
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.004
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 20:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	18,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for og generøs romstørrelse gir rom for bedre utnyttelse av undervisningsressurser med undervisning i grupper.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.007

Romnavn	Undervisningskontor 1
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.004
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 20:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	18,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for og generøs romstørrelse gir rom for bedre utnyttelse av undervisningsressurser med undervisning i grupper.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.008

Romnavn	Undervisningskontor 2
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.005
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 13:09

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	24,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.009

Romnavn	Undervisningskontor 2
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.005
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 13:09

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	24,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.010

Romnavn	Undervisningskontor 2
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.005
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 13:09

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	24,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.011

Romnavn	Undervisningskontor 2
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.005
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 13:09

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	24,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.012

Romnavn	Undervisningskontor 3
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.006
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 13:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	27,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.013

Romnavn	Undervisningskontor 3
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.006
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 13:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	27,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.014

Romnavn	Undervisningskontor 4, slagverk
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.007
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 20:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	30,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for. Det bør tilrettelegges for tilgang uten at lærer må være tilstede.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.015

Romnavn	Undervisningskontor 4, slagverk
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.007
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 20:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	30,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for. Det bør tilrettelegges for tilgang uten at lærer må være tilstede.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.016

Romnavn	Undervisningskontor 4, slagverk / studio
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Avledet fra SR.007
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 20:08

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	40,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisningskontor er rom der én lærer har sin faste arbeidsplass. Her har lærer musikalsk forberedelse/egenøving, og her tar han/hun imot enkeltelever eller grupper med elever til undervisning. I undervisningskontorene skal det beregnes 6 m2 til lærerarbeidsplass. Lærer skal ha et arbeidsbord med kontorstol og låsbart skap.

Det skal være mulig å gjennomføre undervisning for enkeltelever og små grupper i alle undervisningskontorene. Størrelsen på rommene vil variere ut fra hvilke instrument det legges til rette for. Rommet må kunne brukes som øvingslokale utenom undervisningstid.

Det legges til grunn at kulturskolen har behov for 16 undervisningskontor. I romprogrammet varierer rommene i størrelse 18 – 30 m2 (alle inkl. 6 m2 til lærerarbeidsplass).

Undervisningskontor 4 er noe større enn de øvrige og skal tilpasses for å kunne ha mindre fremføringer med noe publikum.

*

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.017

Romnavn	Forrom undervisning
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 20:45

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I tilknytning til undervisningskontorene / øvingsrommene skal det etableres små forberedelserom der elever kan gjøre seg klar til undervisningen. Her skal de kunne henge fra seg yttertøy, pakke ut instrumentet og gjennomføre oppvarmingsøvelser. I rommet skal det være en benk å sitte på, samt knaggrekke på vegg til yttertøy. Rommet må være godt lydisolert slik at oppvarmingsøvelser ikke forstyrrer pågående undervisning.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.018

Romnavn	Musikksal med skyveamfi
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. januar 2023 17:16

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	250,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Musikksalen er en akustisk sal, hvor de akustiske forholdene er særdeles viktig for at salen skal fungere for øving og framføring av musikk. Salen skal brukes både til formidling/fremføringer og undervisning.

Hensikten med musikksalen er også at storband, janitsjar m.v. skal kunne benytte lokalene til øving og konserter.

Dørene til musikksalen og tilhørende lager må være brede og høye for at stort utstyr og store instrumenter skal få plass. Salen må ha et permanent PA-anlegg (avspillingsutstyr), prosjektor, lydanlegg og lysrigg.

Musikksalen skal være utstyrt med et skyveamfi som i utslått tilstand skal ha ca. 80-100 sitteplasser. Ved konserter og fremføringer vil felles vestibyle for videregående skole og kulturskole bli benyttet til vrimleområde og ventesone for publikum. Lett og kort avstand fra vestibylen til publikumsinngang i musikksalen er derfor ønskelig.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.019

Romnavn	Lager til musikksal
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. januar 2023 17:08

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	35,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I tilknytning til musikksalen skal det være et lagerrom på ca. 35 m². Det er ønskelig at det er terskelfritt mellom musikksal og lager, for enklere transport av tyngre utstyr

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.020

Romnavn	Greenroom/forrom til orkestersal
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 20:45

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I tilknytning til musikksalen skal det være et forrom (greenroom) på ca. 15 m2. Fra rommet må det være direkte inngang til en av sidene på musikksalens sceneområde.

Dette rommet vil være for lite til at store orkester kan oppholde seg samlet her før, under og/eller etter fremføringer. Det er derfor ønskelig at forrommet støter til annet større undervisningsrom som blackbox eller dansesal, slik at arealene der kan benyttes til forrom når det er behov for det. Med en slik kobling kan forrommet også fungere som greenroom til blackbox/dansesal ved behov.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.022

Romnavn	Lager til musikkavdeling
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.009
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 20:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I musikkavdelingen skal det være tilgang til tre lagerrom. Disse skal fordeles rundt om i kulturskolens lokaler

Ett lagerrom skal være til nødinstrumenter, og dette lageret bør lokaliseres i nærheten av resepsjon/ forkontor. Det kan vurderes om noe av lagerfunksjonen kan løses som integrerte skap med låsbare skyvedører.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.023

Romnavn	Lager til musikkavdeling
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.009
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 20:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I musikkavdelingen skal det være tilgang til tre lagerrom. Disse skal fordeles rundt om i kulturskolens lokaler

Ett lagerrom skal være til nødinstrumenter, og dette lageret bør lokaliseres i nærheten av resepsjon/ forkontor. Det kan vurderes om noe av lagerfunksjonen kan løses som integrerte skap med låsbare skyvedører.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.026

Romnavn	Dans/Esemblerom/undervisningsrom
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 21:17

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	200,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Beskrivelse forutsetter sambruk med dans:

Dans- og ensemblerommene skal kunne anvendes til gruppeundervisning og gruppeøvelser for mellomstore grupper og vil kreve tilfredsstillende støydemper, gode akustiske forhold, tilknytning til internett og ikt-systemer, samt mulighet for lydopptak fra lydstudioet. Fleksibel bruk av rommene fordrer gode skap- og interiørløsninger. Det må vurderes løsning for fastmontert amfi-/kortrapp Kortrappene skal ha 3-4 trinn.

For dans er det ønskelig med harlequin sprung floor-dansegulv og dansedansematter og speil moteres på en av veggene. Det må også vurderes om det er mulig å etablere fleksibel romdeler for å kunne avvikle danseundervisning av flere dansetropper og det må da også være speilløsning som ivaretar delte rom.

Et dansestudio skal holde en høyere innetemperatur enn vanlige arbeidsplasser. Det er ønskelig med luftmuligheter gjennom vindu og dagslys. Det er viktig å hensynta muligheter for å laste inn/ut scenografi (stor utgangsdør), lagerplass til kostymer og scenografi samt herre- og damegarderobe med dusj og toalett.

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Sambruk med andre	<input checked="" type="checkbox"/>	Dansesal
Krav til plassering		Mulighet for å åpne vegger mellom dansesal og ensemblerom

Arkitektonisk uttrykk

14 m bredde, 12 m dybde og 4 m høyde

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.028

Romnavn	Mikserom
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 21:20

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mikserom med teknisk utstyr for lydopptak, berbeidelse samt produksjon av musikk.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.02.030

Romnavn	Lager til musikkavdeling
Plassering:	02 - Kulturskole / 02 - Musikkavdeling
RFP status	Fra SR.009
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 20:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I musikkavdelingen skal det være tilgang til tre lagerrom. Disse skal fordeles rundt om i kulturskolens lokaler

Ett lagerrom skal være til nødinstrumenter, og dette lageret bør lokaliseres i nærheten av resepsjon/ forkontor. Det kan vurderes om noe av lagerfunksjonen kan løses som integrerte skap med låsbare skyvedører.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.03.003

Romnavn	Lager til dansesal
Plassering:	02 - Kulturskole / 03 - Dans
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I tilknytning til dansesalen skal det være tilgang til et lagerrom for oppbevaring av utstyr som benyttes i danseundervisningen.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.03.004

Romnavn	Forrom, omkledding og wc
Plassering:	02 - Kulturskole / 03 - Dans
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	30,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I tilknytning til dansesalen skal det være et omkleddingsrom der danseelevne kan henge/sette fra seg yttertøy og utesko. I omkleddingsrommet skal det være benker langs vegg. Benkene festes på vegg for å forenkle renhold. Dette krever gode festemuligheter i vegg. Over benkene skal det være knaggrekker for oppheng av yttertøy.

Fra omkleddingsrommet skal det være direkte tilgang til toalett. I toalettrommet skal det være håndvask med speil over. Gulv- og veggflater i rommet må være glatte/renholdsvennlige.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.04.001

Romnavn Dramasal og tverrfaglig grupperom
Plassering: 02 - Kulturskole / 04 - Drama
RFP status Unik
Sist endret Myklebust, Joakim, 22. desember 2021 21:32

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	100,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Høyde minimum 4 m

Potensiell sambrukskonflikt: Lysinnslipp ønskelig for tverrfaglig grupperom, uønsket for drama

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kulturskolens tilbud innen drama og teater skal gjennomføres i dromasalen som undervisning av grupper. Det må vurderes fleksibel løsning mellom sterk og svak akustisk musikk og tilrettelegges for opptak.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.04.002

Romnavn	Lager til dramasal og tverrfaglig
Plassering:	02 - Kulturskole / 04 - Drama
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	30,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dramagruppene skal ha tilgang til et eget lagerrom til oppbevaring av enkle kulisser, rekvisitter, kostymer og annet utstyr. Lageret må ligge i tilknytning til den dramasalen som kulturskolen benytter. Rommet må ha terskelfri tilkomst slik at det blir enkelt å kunne flytte utstyr inn og ut. Dører til lager må være brede og høye for større moduler.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.05.001

Romnavn	Atelier
Plassering:	02 - Kulturskole / 05 - Verksted billedkunst
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	80,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Innenfor kulturskolens lokaler skal det være et verkstedrom for to- og tredimensjonale kunstuttrykk. Verkstedet skal innredes med arbeidsbord som kan brukes hver for seg eller settes sammen til større gruppebord. Det må være god tilgang til strømuttak langs vegg. Det skal være tilgang til vaskerene i rommet. I tillegg skal det også være en utslagsvask her. Det skal legges til rette for bruk av interaktiv skjerm/digital tavle på en av veggene i rommet. Verkstedet skal ha vinduer som gir godt med dagslys og utsyn, men rommet må og kunne dimmes og blendes. I rommet skal det være god tilgang til låsbare skap og reoler for oppbevaring av elevarbeid og utstyr. Lagerfunksjon kan løses med integrerte, dype skap i vegg for oppbevaring av utstyr, materiell og pågående elevarbeider. I tilknytning til verkstedet skal det være gode muligheter for å stille ut og vise frem elevarbeider. Det kan gjerne lages til utstillingsmonter mellom verkstedet og gangarealet utenfor. Ved hovedinngangen til kulturskolen og i felles gangareal kan det også legges til rette for utstillinger.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.05.002

Romnavn	Atelierverksted
Plassering:	02 - Kulturskole / 05 - Verksted billedkunst
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:15

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	50,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I tilknytning til verkstedet skal det være et lager for oppbevaring av utstyr og materiell. I rommet skal det være dype hyller, men her må også være godt med gulvplass for oppbevaring av staffelier når disse ikke er i bruk. I verkstedet og i lagerrommet vil det også være viktig med gode løsninger for oppbevaring av pågående elevarbeider.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.06.001

Romnavn	Undervisningsrom kunst og helse
Plassering:	02 - Kulturskole / 06 - Kunst og helse
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:16

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	20,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kulturskolen har til hensikt å starte opp tilbud innenfor Kunst og helse. Tilbudet planlegges med et vidt spekter av aktiviteter, som for eksempel bevegelse, fysiske øvelser, spill, samtale med mer. Rommet er å regne som et undervisningsrom som må ha tilgang til dagslys/utsyn.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.07.002

Romnavn	Undervisningsrom digitale tilbud / skapende skriving
Plassering:	02 - Kulturskole / 07 - Andre undervisningsrom
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	40,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kulturskolen har til hensikt å starte opp tilbud innenfor skapende skriving. Skapende skriving er ifølge fagplanen et tilbud for de som ønsker å utforske et personlig uttrykk hvor ord/tekst er det bærende i uttrykket.

Kulturskolen har til hensikt å starte opp tilbud innenfor digitalisering. Tilbudet innebærer blant annet kreativ bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Det må beregnes noe lagringsbehov i tilknytning til rom som kulturskolen benytter til sine digitale tilbud. Lagerbehov kan eksempelvis løses med låsbare skap i undervisningsrommet.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.08.005

Romnavn	Ventesone, kulturskole
Plassering:	02 - Kulturskole / 08 - Ventesone, toaletter, renholdsrom
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:35

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det er ønskelig at det i gang- og trafikkarealene etableres sitteplasser i nisjer. Her kan elever oppholde seg hvis de må vente før en undervisningstime, de kan oppholde seg her i korte pauser eller foreldre kan vente her mens barna har undervisning. Slike nisjer kan utformes som integrerte løsninger i vegg, eller de kan «henge» på veggen. I nisjene beregnes det sitteplass for 2-4 personer. Utformingen kan gjerne variere rundt om i bygget.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.09.002

Romnavn	Tavlekott K1, Tavlerom
Plassering:	02 - Kulturskole / 09 - Generelt
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	4,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Underfordeling/gruppefordeling for kulturskolen plassert i eget tavlerom brannteknisk adskilt fra rømningsveier og primært også fra øvrige rom.

Endelig antall og plassering må avklares tidlig i planleggingen slik at rasjonell struktur kan etableres. Som et utgangspunkt legger en til grunn fordelings dekningsradius opp mot 30 meter, men det skal minimum være en fordeling i hver brannseksjon. Ut fra tavlerommet etableres internt i bygningsmassen rikelig med strukturerte føringsveier i dekningsarealet og mellom fordelinger.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.09.003

Romnavn	Tavlekott K2, Tavlerom
Plassering:	02 - Kulturskole / 09 - Generelt
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Underfordeling for kulturskolen plassert i eget tavlerom brannteknisk adskilt fra rømningsveier og primært også fra øvrige rom. Endelig antall og plassering må avklares tidlig i planleggingen slik at rasjonell struktur kan etableres. Som et utgangspunkt legger en til grunn fordelingsdekningsradius opp mot 30 meter, men det skal minimum være en fordeling i hver brannseksjon. Ut fra tavlerommet etableres internt i bygningsmassen rikelig med strukturerte føringsveier i dekningsarealet og mellom fordelinger.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.09.004

Romnavn	Etasjefordeler data kulturdel, Datarom
Plassering:	02 - Kulturskole / 09 - Generelt
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 20:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	4,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal fungere som etasjefordeler data for kulturskolen med plass til nettverkselektronikk og event. maskinvare. Rack plasseres med full tilkomst fra både front og bakside. Internt i bygningsmassen etableres rasjonelle føringsveier til grensesnittrom, til bassengkjeller, tekniske sjakter, tekniske rom og til øvrige datarom/fordelinger i bygget. Størrelse, antall og plassering tilpasses, men det tillates max 60 m kabelstrek på det horisontale spredenettet. Det horisontale spredenettet skal tilstrebtes å ikke krysse brannseksjonerings skiller.

Rommet må ha kjøling.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 02.09.005

Romnavn	Ventilasjon Kultur, VVS- teknisk
Plassering:	02 - Kulturskole / 09 - Generelt
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:07

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	150,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Optimaliseres mhp. areal plassering, inntak/avkast og føringsveier.

Fordeler for varme og event. kjøling tilhørende kulturskolen kan evet. plasseres her.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.002

Romnavn	Samtalerom, telefonrom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:04

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I tilknytning til administrasjons- og personalavdelingen skal det etableres et samtalerom. Rommet skal være lett tilgjengelig fra lærerarbeidsrommet, men skal også kunne benyttes til samtaler mellom lærer og elev. Rommet bør ha noe transparens mot gangareal slik at det er lett å se om rommet er ledig eller ikke. Det skal imidlertid ikke være hel vegg i glass mot gangarealet.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.003

Romnavn	Møterom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:02

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	20,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møterom

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.004

Romnavn	Pauserom med kjøkken
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:03

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	55,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Gjøres til felles for all adm

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pauserom for ansatte med kjøkkenløsning

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.005

Romnavn	Bibliotek+kopi
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	25,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Bibliotek og kopirom kan være felles for alle ansatte ved folkebadet og kulturskolen. Det kan også vurderes mulighet for publikumstilgang.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.006

Romnavn	Kontor rektor
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:01

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mulighet for kontor, samtaler og møtefunksjon

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.010

Romnavn	Kopiroom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:02

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det vurderes om det vil være behov for mindre kopiroom avhengig av endelig romfordeling

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.011

Romnavn	Samarbeidssone, vringleareal
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:04

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I tilknytning til felles arbeidsrom for lærere skal det etableres en samarbeidssone / vringleareal for ansatte. Arealet kan gjerne etableres som en utvidelse av gangarealet, men det må sikres skjerming mot hovedinngang og gangsoner der andre enn ansatte ferdes. I samarbeidssonen skal det være tilgang til en liten kjøkkenbenk med vask, kjøleskap, oppvaskmaskin, kaffemaskin, vannkoker og microovn. I tillegg skal det være plass til et bord med 5-6 stoler rundt, samt en sofa.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.014

Romnavn	Forkontor, sekretær
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:53

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles forkontor og sekretærfunksjon mellom folkebad og kulturskolen

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.015

Romnavn	Lærerarbeidsplasser
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Fra SR.001
Sist endret	Myklebust, Joakim, 9. januar 2022 20:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lærerarbeidsrommene kan ha ulike størrelser, men dimensjoneres i utgangspunktet for mellom 4 og 8 arbeidsplasser à 6 m².

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	5 d/u

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.016

Romnavn	Lærerarbeidsplasser
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Fra SR.001
Sist endret	Myklebust, Joakim, 9. januar 2022 20:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lærerarbeidsrommene kan ha ulike størrelser, men dimensjoneres i utgangspunktet for mellom 4 og 8 arbeidsplasser à 6 m2.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	5 d/u

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.017

Romnavn	Herregarderobe, ansatte
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	25,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Felles folkebad og kulturskole

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Alle arbeidsplasser skal som hovedregel ha atskilte garderober for kvinner og menn, jf. [arbeidsplassforskriften § 3-4](#). I søknad om Arbeidstilsynets samtykke må tiltakshaver dokumentere at kravene til garderober er oppfylt.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.018

Romnavn	Lærerarbeidsplasser
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Fra SR.001
Sist endret	Myklebust, Joakim, 9. januar 2022 20:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lærerarbeidsrommene kan ha ulike størrelser, men dimensjoneres i utgangspunktet for mellom 4 og 8 arbeidsplasser à 6 m2.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	5 d/u

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.019

Romnavn	Lærerarbeidsplasser
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Fra SR.001
Sist endret	Myklebust, Joakim, 9. januar 2022 20:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lærerarbeidsrommene kan ha ulike størrelser, men dimensjoneres i utgangspunktet for mellom 4 og 8 arbeidsplasser à 6 m².

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	5 d/u

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.020

Romnavn	Lærerarbeidsplasser
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Fra SR.001
Sist endret	Myklebust, Joakim, 9. januar 2022 20:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lærerarbeidsrommene kan ha ulike størrelser, men dimensjoneres i utgangspunktet for mellom 4 og 8 arbeidsplasser à 6 m2.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	5 d/u

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.021

Romnavn	Lærerarbeidsplasser
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Fra SR.001
Sist endret	Myklebust, Joakim, 9. januar 2022 20:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lærerarbeidsrommene kan ha ulike størrelser, men dimensjoneres i utgangspunktet for mellom 4 og 8 arbeidsplasser à 6 m².

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	5 d/u

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.022

Romnavn	Kontorplass
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Avledet fra SR.001
Sist endret	Myklebust, Joakim, 9. januar 2022 20:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorplassene kan ha ulike størrelser, men dimensjoneres i utgangspunktet for 3 arbeidsplasser à 6 m2.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	5 d/u

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.023

Romnavn	Kontorplass
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Avledet fra SR.001
Sist endret	Myklebust, Joakim, 9. januar 2022 20:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorplassene kan ha ulike størrelser, men dimensjoneres i utgangspunktet for 3 arbeidsplasser à 6 m2.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	5 d/u

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.024

Romnavn	Kontorplass
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Avledet fra SR.001
Sist endret	Myklebust, Joakim, 9. januar 2022 20:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontorplassene kan ha ulike størrelser, men dimensjoneres i utgangspunktet for 3 arbeidsplasser à 6 m2.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	5 d/u

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.025

Romnavn	Kontorplass, daglig leder
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 22:01

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontor plassene med mulighet for samtaler og mindre møter

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.026

Romnavn	Lærerarbeidsplasser
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Fra SR.001
Sist endret	Myklebust, Joakim, 9. januar 2022 20:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	6,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lærerarbeidsrommene kan ha ulike størrelser, men dimensjoneres i utgangspunktet for mellom 4 og 8 arbeidsplasser à 6 m2.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	5 d/u

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.01.027

Romnavn	Damegarderobe, ansatte
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 01 - Felles administrasjon - Folkebad og kulturskole
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. desember 2021 21:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	25,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Alle arbeidsplasser skal som hovedregel ha atskilte garderober for kvinner og menn, jf. [arbeidsplassforskriften § 3-4](#). I søknad om Arbeidstilsynets samtykke må tiltakshaver dokumentere at kravene til garderober er oppfylt.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.001

Romnavn	Tavlekott F1, Tavlerom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 16:04

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Underfordeling plassert i eget tavvlerom brannteknisk adskilt fra rømningsveier og primært også fra øvrige rom. Fordeling dekker fellesarealene.

Endelig antall og plassering må avklares tidlig i planleggingen slik at rasjonell struktur kan etableres. Som et utgangspunkt legger en til grunn fordelings dekningsradius opp mot 30 meter, men det skal minimum være en fordeling i hver brannseksjon. Ut fra tavlerommet etableres internt i bygningsmassen rikelig med strukturerte føringsveier i dekningsarealet og mellom fordelinger.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.002

Romnavn	Tavlekott F2, Tavlerom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 16:04

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	2,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Underfordeling plassert i eget tavvlerom brannteknisk adskilt fra rømningsveier og primært også fra øvrige rom. Fordeling dekker kafe/kjøkken.

Endelig antall og plassering må avklares tidlig i planleggingen slik at rasjonell struktur kan etableres. Som et utgangspunkt legger en til grunn fordelings dekningsradius opp mot 30 meter, men det skal minimum være en fordeling i hver brannseksjon. Ut fra tavlerommet etableres internt i bygningsmassen rikelig med strukturerte føringsveier i dekningsarealet og mellom fordelinger.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.003

Romnavn	Nettstasjon, Nettstasjon
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 15:32

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	16,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Nettstasjon primært beregnet for dette bygget, men netteier kan også vurdere at denne skal benyttes til andre bygg i nærheten. Dør direkte til det fri og plass til og snuplass for lastebil med kran utenfor iht. nettselskapets krav. Naturlig ventilasjon med rister i yttervegg og i dører iht. nettselskapets krav.. Plasseres i tilstrekkelig avstand til områder beregnet for varig opphold mhp. å redusere eksponering fra elektromagnetiske felter. Uansett min 8 meter fra rom beregnet for varig opphold.

Endelig utforming og plassering må gjøres i nært samarbeid med netteier.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.004

Romnavn	Grensesnittrom tele, Grensesnittrom tele
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 10. januar 2022 22:43

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Plasseres fortrinnsvis vegg i vegg med hovedtavlerom. Rikelig med ledige føringsveier (trekkerør) ut til knutepunkt for offentlig EKOM og kommunens tilknytningspunkt for datakommunikasjon. Ut fra rommet internt i bygningsmassen må det etableres rikelig med føringsvei til bassengkjeller, til datarom, tekniske sjakter og tekniske rom. Tilkomst til rommet via fellesarealer eller direkte fra det fri.

Rom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.005

Romnavn	Varmesentral, VVS- teknisk
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. december 2021 19:53

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	100,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for varmesentral for hele bygget. Plassering og størrelse optimaliseres, men må tilfredsstille minimumskrav i VTEK. Til/fra rommet må det etableres strukturerte føringsveier for teknisk infrastruktur til alle forbrukersteder, til energikilder ol. Tilkomst til rommet via fellesarealer eller direkte fra det fri.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.006

Romnavn	Ventilasjon fellesfunksjoner, Teknisk rom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 19:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	150,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for ventilasjonsanlegg for fellesareal, kjøkken/kafe tørr sone. Optimaliseres mhp. areal plassering, inntak/avkast og føringsgeveier.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.008

Romnavn	Vestibyle, ventesone fellesareal
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. januar 2023 17:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	70,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

I det fremtidige folkebadet skal det være et felles vestibyleområde ved hovedinngangen til folkebadet og kulturskolen. Arealet skal kunne møbleres for uformelle møteplasser og arealet må derfor komme i tillegg til trafikkareal/rømningsveier. Fra vestibyleområdet skal det være lett tilkomst til begge virksomhetenes hovedinnganger, og disse skal være tydelig merket med skilt, infoskjermer, ledelinjer og/eller lignende.

Vestibyle benyttes til oppholdsareal for publikum i forbindelse med fremføringer og forestillinger, utstillinger av eleverbeider og som ventesone for foreldre når barna har undervisning

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.015

Romnavn	Hovedtavlerom, Tavlerom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 16:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	20,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Plasseres vegg i vegg med Nettstasjon slik at en får kortest mulig føringer for inntak.

Plasseres i tilstrekkelig avtstand til områder beregnet for varig opphold mhp. å redusere eksponering fra elektromagnetiske felter. Uansett min 8 meter fra rom beregnet for varig opphold.

Ut fra hovedtavlerommet må det internt i bygningsmassen etableres rikelig med føringsveier frem til bassengkjeller, til tavlerom/el- tavler, til tekniske rom og tekniske sjakter i bygget samt ut til de ulike utearealer . Tilkomst til tomnet via fellesarealer eller direkte fra det fri.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme. Ved behov installeres kjøling

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.016

Romnavn	Invertere solceller, Tavlerom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 16:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Invertere og annet utstyr for solcelleanlegg plassert i eget tavlerom brannteknisk adskilt fra rømningsveier og primært også fra øvrige rom. Endelig antall og plassering må avklares tidlig i planleggingen slik at rasjonell struktur kan etableres. Ut fra tavlerommet etableres internt i bygningsmassen rikelig med strukturerte føringsveier til hovedtavlerom.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme. Ved behov installeres kjøling

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.017

Romnavn	Hoveddatarom, Datarom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 10. januar 2022 22:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal fungere som byggets hoveddatarom/bygningsfordeler med plass til nettverkselektronikk og event. servere om de ulike brukere/leietakere vil plassere dette her. Rack plasseres med full tilkomst fra både front og bakside. Internt i bygningsmassen etableres rasjonelle føringsveier til grensesnittrom, til bassengkjeller, tekniske sjakter, tekniske rom og til øvrige datarom/fordelinger i bygget. Rommet kan kombineres med etasjefordeler til tiliggende arealer. Størrelse, antall og plassering av etasjefordlere tilpasses, men det tillates max 60 m kabelstrek på det horisontale spredenettet. Det horisontale spredenettet skal tilstrebes å ikke krysse brannseksjonerings skiller.

Tilkomst til rommet via fellesarealer.

Rommet må ha kjøling.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.019

Romnavn	Sprinklerrom, Sprinklerrom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 19:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 03.02.022

Romnavn	Batterirom, Tavlerom
Plassering:	03 - Fellesfunksjoner / 02 - Fellesfunksjoner bygg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 20:45

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	0,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Event. batteri for lokalt energilager for elektrisk energi trenger eget rom iht. gjeldende kav. Rommet er på dette stadiet ikke programmert med areal.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 04.001

Romnavn	Parkeringsareal, 60 P-plasser, derav 4 HC
Plassering:	04 - Parkeringsanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Myklebust, Joakim, 6. januar 2023 17:09

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	1 800,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det antas 60 til 80 plasser under BKB1 + torg

Anlegget skal muliggjøre tilkobling mot nabotomter.

Parkeringsanlegget må tilfredsstillende krav til "ladeklart bygg"

Det legges til grunn installert lademulighet for 30% av parkeringsplassene og at 100% av plassene er klargjort for installasjon fra fordelingstavle eller sikringskap og frem til den enkelte parkeringsplass.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 04.002

Romnavn	Elteknisk rom parkeringsanlegg, Tavlerom
Plassering:	04 - Parkeringsanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 20:23

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	10,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles rom for el- tavle, ventilasjon, alarm/signal, styrig, etasjefordeler data mm. Det etableres føringsveier el, tele/data, alarm/signalanlegg ut fra teknisk rom som strukturert anlegg i parkeringsarealet.

Tavlerom ventileres (ballansert ventilasjon) for å fjerne overskuddsvarme. Ved behov installeres kjøling

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 04.004

Romnavn	Teknisk parkeringsanlegg, Teknisk rom
Plassering:	04 - Parkeringsanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 20:25

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	15,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk areal for drift av parkeringsanlegg. Romet optimaliseres og hensynta effektive føringsveier for inntak/avkast mv.

Utvalg

Romnivå: 02: Kulturskole, 01: Folkebad, 03: Fellesfunksjoner, 04: Parkeringsanlegg

Romfunksjonsnr: 04.005

Romnavn	Pumpesynk, VVS- teknisk
Plassering:	04 - Parkeringsanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Jacobsen, Tor, 6. desember 2021 21:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pumpesynk for overvann parkeringsanlegg. Tilkost mhp. drift, vedlikehold og reparasjoner prioriteres. Oljeutskiller medtas i nødvendig grad.

