

Oversikt over prøver

Miljøkartlegging	GID 132/1215 i Røros Kommune	Stenbråttveien 20, Gjøsvika
Utført av Fias Proff: Ragnhild Utstumo Kaj Trana	Dato for kartlegging: 27.01.2022 Rapportdato: 28.02.2022	

	Bilde		Prøvesvar –	sorteres som
Prøve 1	Betong gulv a,	Cr 6	Betongen kan gjenbrukes iht Avfallsforskriften §14a, eller legges på ordinært deponi	Gjenbruk / Ordinært deponi
Prøve 2	Pipe innvendig a	Cr 6	Betongen kan gjenbrukes iht Avfallsforskriften §14a, eller legges på ordinært deponi Pipe på kaldloft er uten puss og maling. Leca'en herfra kan leveres som rene inerte masser.	Gjenbruk / Ordinært deponi Gjenbruk / Inert
Prøve 3	Takpapp	PAH	Verdier under grense for farlig avfall.	Grovavfall
Prøve 4	Gulvbelegg a – tykkere filt bakside	Ftlater	Lave verdier.	Grovavfall
Prøve 5	Gulvbelegg b og sov c	Ftlater	Innehold av ftlater (DEHP) over grense for Farlig Avfall.	Farlig avfall - Ftlater
Prøve 6	Gulvbelegg stue c – tynt glatt bakside	Ftlater	Lave verdier.	Grovavfall