



Kristiansund kommune Eiendomsdrift

Kirkelandet kirke Langveien 49

Tilbudskonkurranse på nye toaletter

Forespørsel til leverandører, etter FOA del 1

Funksjonsbeskrivelse

Tilbudsfrist 06.03.2023 kl. 12.00



Innhold

1 Riving	3
1.1 Rivingsarbeider.....	3
2 Oppbygging.....	3
2.1 Generelt.....	3
2.2 Toaletter.	5
2.3 Strøm	5

1 Riving

1.1 Rivingsarbeider.

Det er utarbeidet egen miljøkartlegging for prosjektet.

Gulvbeleggflisene inneholder asbest.

Dører	7 stk.	Dørene er montert i murverk og skal rives inkl. listverk og utforinger.
Vegger	27,5m 2	Vegger er oppført i tegl stein pusset på begge sider.
Gulv	18,0m 2	Fjerning av gulvbelegg, beleggflisene inneholder asbest og må behandles deretter.
Toaletter	3 stk.	Fjernes i sin helhet inkl. vannrør
Servanter	3 stk.	Fjernes i sin helhet inkl. vannrør og avløp
Utslagsvask	1 stk.	Fjernes i sin helhet inkl. vannrør og avløp
Pissoar	1 stk.	Fjernes i sin helhet inkl. vannrør
Slissing i betonggulv	8,0m	150mm dybde, 250mm bredde
Himling	18m ²	Det er pusset nedsenket himling som skal fjernes i alle rom.
Elektro	RS	Frakobling av varmeovner, lys og stikk slik at rommene som berøres er spenningsfrie.

2 Oppbygging

2.1 Generelt

Det skal medtas alle bygningsmessige arbeider iht. til lover, forskrifter og standarder som er nødvendig for levere komplette arealer som beskrevet.

Tømrer:		
Vegger	20m 2	Vegger oppføres med 100mm stålstender, fullisolert kledd med 1-lag gips på begge sider, innsetting av nødvendige
		spikerslag for dører og sanitærutstyr.
Dører	4 stk.	Dører leveres som massive innerdører i tre av typen slett bjerk, 3 stk 900x2100 og 1 stk. 100x2100, hvitmalte karmner
		uten terskel, komplett med malte foringer og listverk av tre.
Gulv	18m 2	Gulvene repareres etter slissing, avrettes og forberedes for flislegging
Gulv	18m 2	Det legges gulvflis i alle rom inkludert 10cm sokkelflis, sokkelflis er ikke med i de 18m ² med gulvflis

Himling	18m 2	Det etableres systemhimling 60x60cm i alle rom,
Stellebord	1 stk.	Monteres på teglvegg
Maler:		
Vegger	75m 2	Vegger flikksparkles, forbehandles og males med egnet maling til dekkende strøk, vegger bestående av gips og pusset
		pusset betong/tegl.
Rørlegger:		
Avløpsrør	RS	Det skal legges nye avløpsrør i gulvet frem til hovedledning.
Toaletter	3 stk	Det leveres og monteres 3 stk. gulvplasserte toaletter, det ene skal leveres med HC-armlener, alle toaletter leveres
		med stengekran for vann.
Servanter	2 stk.	Det leveres og monteres 2 stk. servanter, den ene skal være dobbel (2 kummer i ett) den andre skal være tilpasset HC,
		komplett med blandebatteri og avløp.
Utslagsvask	1 stk.	Det leveres og monteres komplett utslagsvask i stål med rist for vaskebøtte, blandebatteri og avløp.
Speil	3 stk.	Det leveres og monteres speil over hver servant.
Div.	1 stk.	Det leveres komplette avløp, blandebatteri for servanter, utslagsvask og toaletter.
Toalettrullholdere	3 stk.	Det leveres og monteres 3 stk. toalettrull holdere av typen "Kathrin" med plass for 2 ruller.
Såpedispenser	3 stk.	Det leveres og monteres 3 stk. såpedispensere av typen "Kathrin"
Papirhånkledholdere	3 stk.	Det leveres 3 stk. papirhånkledholdere for ark av typen "Kathrin"
Ventilasjon		
Avtrekksventilasjon	2 stk.	Det leveres og monteres 2 stk avtrekkskanaler med 2 stk. kanalvifter og 5 stk. avtrekksventiler for systemhimling,
		kanalene føres til ventil i yttervegg.
Elektro:		
Belysning	6 stk.	Det leveres 6 stk. LED-armaturer for systemhimling, lys skal styres med bevegelsesensor (1 på bøttekott, 1 på hvert

		toalett, 1 på forrom toaletter og 2 på HCWC) av typen Glamox D70-R155 LED 1400 eller tilsvarende.
Belysning	3 stk.	Det leveres 3 stk. speilarmaturer m/ stikk
Varmeovner	3 stk.	Det leveres og monteres 3 stk. 1000w panelovner
Stikk kontakt	1 stk.	Det monteres 1 dobbel stikk på bøttekott.
Strøm til vifter	2stk	Det legges frem strøm til begge kanalviftene.

2.2 Toaletter.

Byggherre stiller til disposisjon toaletter i bygget, entreprenør etterser renhold ut over det som byggherre utfører.

2.3 Strøm

Byggherre stiller strøm til disposisjon for utførelse av arbeidet.