

C01223 - Rom- og funksjonsprogram – Bygg for hundetjenesten

NB!

Vedlagt document "Utkast_Tegning Kennel Evenes_1.etg" er kun til veiledning. Rom- og funksjonsprogrammet er det som skal styre TE's tilbud.

Romnavn	Funksjon/beskrivelse	Areal	Antall
Bøttekott	1 tilhørende oppstalling og 1 tilhørende administrativ del. Det skal etableres sluk i bøttekottet som tilhører oppstallingen. Utslagsvask i begge bøttekott.	2 m ²	2
Førkjøkken	Rom for tilberedning av mat til hunder. Skal ha kursopplegg for oppvaskmaskin/type hettemaskin/steam for vasking av skåler. Skal ha kursopplegg for kjøleskap som skal plasseres under benk. Skal ha 1 utslagsvask integrert i arbeidsbenk. Arbeidsbenken er av stål og leveres/monteres av FB.	13 m ²	1
Fórlager	Lager for hundefór. Rommet skal ligge vegg i vegg ved førkjøkkenet og ha dør inn til førkjøkkenet. Skal også ha direkte adgang til utsiden (ytterdør) for å lette transport/lemping av fórsekker. Det skal være mulig å få en pall med fór inn i lageret. Må være kjøreatkomst til ytterdøra.	7 m ²	1
Garderobe herrer	2 dusjer, 1 toalett med vask. Et sluk pr dusj. Sluk i toalettrom.	12 m ²	1
Garderobe damer	2 dusjer, 1 toalett med vask. Et sluk pr dusj. Sluk i toalettrom.	12 m ²	1
Hundebur inne	Hundeburets innedel.	4 m ²	20
Hundebur ute	Hundeburets utedel.	6 m ²	20
Hundebur isolat inne	Burenhet for isolert oppstalling av hund inne (sykeavdeling). Adskilt fra øvrige innebur.	4 m ²	2
Hundebur isolat ute	Burenhet for isolert oppstalling av hund ute (sykeavdeling). Adskilt fra øvrige utebur.	6 m ²	2
Hundelager/tørkerom	Lager for hundeutstyr som plasseres i tilknytning til oppstallingen. Rommet skal brukes til tørking av utstyr og må derfor tilrettelegges for dette. Skal ha atkomst/dør fra utsiden.	11 m ²	1
Kontor	Cellekontor med 1 kontor plass. De to kontorene plasseres ved siden av hverandre og ved siden av kontorlandskapet.	6 m ²	2
Kontorlandskap	Et kontorlandskap med 3 kontor plasser.	24 m ²	1
Korridor administrasjon	<i>Areal ikke oppgitt.</i>	-	-
Korridor oppstalling	<i>Areal ikke oppgitt.</i>	-	-
Skifterom for isolat og utstyrlager isolat.	Avsatt plass til å kle seg om for personell som skal inn og ut av sykeavdelingen. Kan være i gangen utenfor isolatburene. Skal ha utslagsvask. Skal ha kursopplegg og avsatt plass for oppvaskmaskin. Må være skille mellom ren og skitten sone, f.eks. i form av en dør. Skal ha direkte adgang til utsiden (ytterdør).	15 m ²	1

	<i>Aralet er maksimal størrelse, kan være mindre så fremst rommet har den funksjonen det skal ha.</i>		
Stelle-/vaske-/tørkerom	Kombinert stelle-/vaske-/tørkerom for hund, samt vaskerom for tøy. Det skal forberedes for uttak til dobbel vaskesøyle i dette rommet. Våtromspanel på vegger. Skal ha sluk. Maks avstand på 2 meter mellom stikkontakter og stikkontakter som er tilpasset et hev/senkundersøkelsesbord. Dør skal gå utover og ha et lite vindu for å se om rommet er i bruk.	19 m ²	1
Tilstedevakt/soverom	Separate soverom for damer og herrer for tilstedevakt. Rommene skal ha nærhet til oppstallingen.	8 m ²	2
Veterinærrom	Rom for veterinærundersøkelser. Våtromspanel på vegger. Skal ha en lang arbeidsbenk langs ene veggen. Skal ha sluk. Skal være tilrettelagt for kjøleskap under arbeidsbenk. Over arbeidsbenken skal det være mulig å bruke PC. Skal ha plass til et undersøkelsesbord midt i rommet. Det skal være tilkoblinger i taket over bordet. Rommet skal ha direkte adgang til utsiden (ytterdør) i tillegg til vanlig atkomst inn i resten av adm.delen.	18 m ²	1
Vindfang/spylerom	I vindfanget/inngangspartiet til oppstallingen skal det være spylerom for hund. Spylerommet skal ha sluk og ha varmt og kaldt vann. Spylerommet utformes som et våtrom. Rommet skal ha plass til badekar for hund. Badekaret leveres av FB og står oppført i inventarlisten. Dersom det planlegges flere oppstillingsfløyer enn 1, må hver fløy ha et vindfang/spylerom.	14 m ²	1
WC administrasjon	Toalett med vask. Sluk.	3 m ²	1
Teknisk rom	Teknisk areal for ventilasjon, varme, vann. <i>Areal og antall ikke oppgitt. Må tilpasses prosjektet og prosjekteringen.</i>	-	-
Tekniske rom	Det skal være et eget IKT-rom. <i>Areal ikke oppgitt. Må tilpasses prosjektet og prosjekteringen.</i>	-	1