

Netto arealer

**UNDERVISNING 1. etg**

Integrerte fasiliteter

kvm (total)

NUMMER	Store rom			Retning						
1	1x Billedkunst/musikk + 1 x lager	1 stk 100 kvm + 1 lager 35 kvm		ØS	Billedkunst: 1x stor vask/renne, 1x klargjøring sterkstrøm til kjeramikkovn. 1x datapunkt, enkel tilgang til toalett. Nord/østvendt.	1. etasje				135
2	1x Musikk + 1x lager	1 stk 90 kvm + 1 lager 18 kvm		ØM	Lydisolering, 1x datapunkt, enkel tilgang til toalett. 1 x håndvask. <b>Tregulv med litt svikt (også egnet til dans)</b>	Evt akustikktilpasning				108
<b>Mellomstore rom</b>										
3 a)	Musikk	2 stk 27 kvm		VN	Lydisolering, 1x vask, 2x rom til pianoundervisning (plass til 2 pianoer/flygel pr. rom):	Evt akustikktilpasning				54
3 b)	Musikk	1 stk 22 kvm, 2 stk à 20 kvm, 1 stk 18 kvm		VM	Lydisolering, 1x vask	Evt akustikktilpasning				60
<b>Store rom</b>										
4	1x Drama + dans + 1x lager	1 stk 100 kvm + 1 felles lager 35 kvm		VS	Drama: 1x lysrigg og 1x rigg til sceneteppe. Dans: 1x speil helvegg, tregulv med svikt (egnet til både dans og drama). 1x datapunkt, enkel tilgang til toalett. 1 x håndvask.					135
TOALETTER CIRKA PÅ MIDTEN.										
VENTESONER ++										
<b>KOPIROM 10 KVM</b>										

**LAGER 1. ETG**

Lagerplass:	1 stk 40 kvm, 3 stk à 20	ØN	nordvendte, eller ikke vindu mot sør eller vest	100
-------------	--------------------------	----	---	-----

**UNDERVISNING 2. etg**

Musikk: 4 stk 15 kvm + 1 stk 30 kvm			Lydisolering	75
VENTESONE + TOALETTER ++				

**ADM & PERSONAL 2. etg**

1 lager musikk			Ikke vindu mot sør eller vest	10
4 kontorer: 1 stk 15 kvm, 1 stk 15 kvm (inkl kopisone 5 kvm), 2 stk à 10 kvm.		ØM	Pr. rom: 1x datapunkt, 1x telefon, enkel tilgang toalett. Vinduer på kontorene vender mot inngangsparti.	50
1 personal m/kj.krok og gard. 35 kvm + 1 arbeids/møte/multirom 45 kvm			Personalrom: 1x datapunkt,, enkel tilgang toalett, 1x vask, klargjøring for kjøkken, oppvaskmaskin. Møterom/kopi: 1x datapunkt. <b>De to rommene ligger rett inntil hverandre, med dør mellom.</b>	80
1 arb.rom lærer/bibl 30 kvm + kopi 10 kvm. 1 stk møterom: 14 kvm			1x datapunkt (pr. rom), Arbeidsrom: 6x elpunkter til pc etc.	54

## Midlertidig modulbygg på Flotmyr

UNDERVISNING 1. etg							
Nummer	Rom	Formål	Merknad	Retning	Integrerte fasiliteter	Plassering	Areal (m2)
1-1a	Undervisningsrom	Billedkunst/musikk			1x stor vask/renne, 1x klargjøring sterkstrøm til kjeramikkovn (avtrekk?). 1x datapunkt	1. etg.	100
1-1b	Lager		Dør fra billedkunst/musikk			1. etg.	35
1-2a	Undervisningsrom	Musikk	Akustikk			1. etg.	90
1-2b	Lager		Dør fra 2a musikk			1. etg.	18
1-3a	Undervisningsrom	Musikk	Lydisolering/akustikk. Plass til 2 pianoer/flygel	VN	Liten vask	1. etg.	27
1-3b	Undervisningsrom	Musikk	Lydisolering/akustikk. Plass til 2 pianoer/flygel	VN		1. etg.	27
1-3c	Undervisningsrom	Musikk	Lydisolering/akustikk	VM		1. etg.	22
1-3d	Undervisningsrom	Musikk	Lydisolering/akustikk	VM		1. etg.	20
1-3e	Undervisningsrom	Musikk	Lydisolering/akustikk	VM		1. etg.	18
1-5a	Lager			ØN	Ikke vindu mot sør eller vest.	1. etg.	40
1-5b	Lager			ØN	Ikke vindu mot sør eller vest.	1. etg.	14
1-5c	Lager			ØN	Ikke vindu mot sør eller vest.	1. etg.	14
1-6	Kopirom				Datapunkt	1. etg.	10
1-7	TOALETTER CIRKA PÅ MIDTEN.				1 stk HCWC, 2 stk personaltoaletter, 4 toalettrom. Alle toalett med vask. 1 stk bøttekott	1. etg.	
1-8	Heis og trapp til 2. etg.					1. etg.	
1-9	Korridor/gang/ventesoner				Bredde ca. 3,5m. Håndvask ved inngangsparti.	1. etg.	
<b>Arealer i 1. etasje</b>							<b>435</b>

UNDERVISNING 2. etg							
2-1a	Undervisningsrom	Drama/dans		VS	1x lysrigg og 1x rigg til sceneteppes. Dans: 1x speil helvegg, tregulv med svikt (egnet til både dans og drama). 1x datapunkt, Liten håndvask.	2. etg.	100
2-1b	Lager		Dør fra drama/dans	VS		2. etg.	35
2-2a	Undervisningsrom	Musikk	Lydisolering/akustikk			2. etg.	30
2-2b	Undervisningsrom	Musikk	Lydisolering/akustikk			2. etg.	15
2-2c	Undervisningsrom	Musikk	Lydisolering/akustikk			2. etg.	15
2-2d	Undervisningsrom	Musikk	Lydisolering/akustikk			2. etg.	15
2-3a	Lager			ØN	Ikke vindu mot sør eller vest.	2. etg.	15
2-3b	Lager			ØN	Ikke vindu mot sør eller vest.	2. etg.	12
<b>ADM &amp; PERSONAL 2. etg</b>							
	1 lager musikk				Ikke vindu mot sør eller vest	2. etg.	15
	Administrasjon	Kontor		ØM	1x datapunkt, 1x telefon. Vinduer på kontorene vender mot inngangsparti.	2. etg.	15
	Administrasjon	Kontor, inkl. kopisone?		ØM	1x datapunkt, 1x telefon. Vinduer på kontorene vender mot inngangsparti.	2. etg.	15
	Administrasjon	Kontor		ØM	1x datapunkt, 1x telefon. Vinduer på kontorene vender mot inngangsparti.	2. etg.	10
	Administrasjon	Kontor		ØM	1x datapunkt, 1x telefon. Vinduer på kontorene vender mot inngangsparti.	2. etg.	10
	Administrasjon	Personalrom/garderobe			Kjøkkenkrok m/oppvaskmaskin	2. etg.	35
	Administrasjon	Arbeids-/møte-/multirom			Dør til personal rom	2. etg.	45
	Administrasjon	Arbeidsrom/bibliotek			1x datapunkt (pr. rom), Arbeidsrom: 6x elpunter til pc etc.	2. etg.	30
	Administrasjon	Møterom			Datapunkt	2. etg.	14
	Administrasjon	Kopirom			Datapunkt	2. etg.	10
	TOALETTER CIRKA PÅ MIDTEN.				1 stk HCWC, 2 stk personaltoaletter, 4 toalettrom. Alle toalett med vask. 1 stk bøttekott	2. etg.	
	Korridor/gang/ventesoner				Bredde ca. 3,5m	2. etg.	
<b>Arealer i 2. etasje</b>							<b>436</b>

### Generelt:

- Datapunkter skal være i henhold til antall i konkurransegrunnlaget del II punkt C.2.5.5
- Antall elpunter etter forskriftskrav/norm