

SKILTLISTE

Pos. no.	Antall	Symbol	Skiltnummer	Størrelse	Folie	Merknad
①	1		202.0	LS	Klasse 2	Festes på 3" stolpe i en høyde av 2,0 m. Skiltplate minst 0,5 m fra asfaltkant
②③	2		522.0	400 x 400 mm	Klasse 1	Festes på 2" stolpe i en høyde av 2,2 m. Skiltplate minst 0,3 m fra asfaltkant
④	1 1		372.0 808.351	LS -	Klasse 1 Klasse 1	Festes på 2" stolpe i en høyde av 2,2 m. Skiltplate minst 0,3 m fra asfaltkant
⑤	1		527.1	500 x 600 mm	Klasse 1	Festes på 3" stolpe i en høyde av 2,0 m. Skiltplate min 0,5 fra asfaltkant
⑥	1 1		109.0 808.799	LS -	Klasse 2 Klasse 2	Eksisterende skilt, stolpe og fundament flyttes til ny posisjon. Skiltplate min 0,5 fra asfaltkant
⑦⑧	2		362.30	LS	Klasse 2	Eksisterende skilt flyttes til ny posisjon. Gjenbruk av skiltplate 362.30, skiltstolpe og fundament. Skiltplate festes på stolpe i en høyde av 2,0 m. Skiltplate min 0,5 fra asfaltkant
⑨⑩	2 2		362.30 362.50	600 x 800 mm 600 x 800 mm	Klasse 2 Klasse 2	Tosidig skilt festes på 3" stolpe i en høyde av 2,0 m. Skiltplater min 0,5 fra asfaltkant
⑪	1 1		306.1 808.799	LS -	Klasse 1 Klasse 1	Festes på 3" stolpe. Nederste hovedskilt i en høyde av 2,0 m over asfalt. Skiltplate min 0,5 fra asfaltkant
⑫	1 1 1		552.0 808.561 828.3H	LS - -	Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1	Festes på 3" stolpe. Nederste hovedskilt i en høyde av 2,0 m over asfalt. Skiltplate min 0,5 fra asfaltkant.
⑬	1 1 1		552.0 807.8 828.3V	LS - -	Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1	Festes på 3" stolpe. Nederste hovedskilt i en høyde av 2,0 m over asfalt. Skiltplate min 0,5 fra asfaltkant
⑭	1 1 1 1		552.0 828.2H 552.0 828.2V	LS - LS -	Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1	Tosidig skilt festes på 3" stolpe. Nederste hovedskilt i en høyde av 2,0 m over asfalt. Skiltplate min 0,5 fra asfaltkant
⑮	1 1		376.2 378.2	600 x 800 mm 600 x 800 mm	Klasse 1 Klasse 1	Tosidig skilt festes på 3" stolpe i en høyde av 2,0 m. Skiltplater min 0,5 fra asfaltkant

OPPMERKINGSLISTE

POS. NR.	LINJETYPE	SYMBOL	Mål i meter			FARGE
			A	B	C	
1	1012.1 Heltrukken kantlinje, hvit				0,15	hvit
2	1022 Vikelinje		0,50	0,50		hvit
3	1042 Symbol for forflytningshemmede				1,00	hvit

H05

Tegningsnummer	Revisjon
L111	H05

Skiltplan er vurdert sammen med skilt- og oppmerkningsplan for "Remakryset", oppdragsnr. 5197121, tegningsnr. L101. Ved overlapp er denne gjeldende.

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
H05	2021-10-25	Arbeidstegning, justert skilt og forklaring	MaKlief	PFS	JOLRo
H04	2021-05-21	Arbeidstegning	JOLRo	RIL	JOLRo
E03	2021-02-19	For godkjenning hos myndigheter	JOLRo	RIL	JOLRo
E02	2020-11-16	For godkjenning hos myndigheter	JOLRo	RIL	JOLRo
E01	2020-08-17	For kontroll hos eksterne parter	JONWES	JOLRO	RIL

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

HENT				Målestokk	-
Gimse Skole Veg Skilt- og oppmerkingstabell					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5205180	L111	H05	