

Trapperom: markering av trappenese med kontrastfarge, rustfritt stål + oppmerksomhetsfelt i bunn og topp av trapp, også i rustfritt stål.



Trappeindikatorer + oppmerksomhetsfelt og farefelt i trappens ender.



Vestibyle: taktil ledelinje fra inngangsdør til mottaksluke + oppmerksomhetsfelt ved dør + retningsfelt ved retningskifte, ellers ingen markeringer i gulv i vestibyle.



BESKRIVELSE:

-  Vinyl
Type: Upofloor - Zero
Farge: 5713, Granite
-  Vinyl - skliskikkert
Type: Forbo - Surestep Laguna
Farge: 181632, Coal
-  Vinyl - skliskikkert
Type: Forbo - Safestep Aqua
Farge: 180232, Taupe
-  Vinyl (imitasjon eikeparkett)
Type: Gerflor - Taralay Impression
Farge: 0538 Habana Vinales
-  Mattebrønn med avaskrapningmatte - 2 trinns
Børster i nylon
Profil: Aluminium av høy kvalitet,
-  Eksisterende belegg
-  Ledelinje, taktil rustfritt stål

Rev	Beskrivelse	Dato	Sign
Projektnr.	Byggesak		
2113	Hordnestunet sykehjem		
Byggherre	Bergen kommune		
Tegning	Gulvbelegningsplan 1. etg		
Mål	A3	Tegn.nr.	118.01
1:200			
Dato	05.09.22		
Sign.	MM	Sign.KS	EB

CADI
INTERIØRARKITEKTER