



Fasade Vest

Fasade Sør

Fasade Øst

For krav til materialer og utførelse gjelder NS 3420 4. utgave.

Vinduer og vindusskyvedører utføres i overensstemmelse med plan-/fasadetegninger og vindusskjema. Det henvises til aktuelle byggdetaljblader og utgaver av NorskStandard, som danner utgangspunkt for utførelsen av arbeidene der det ikke foreligger tegninger eller beskrivelse. Dokumentasjon skal framlegges på oppfordring av byggherren. Montering skal utføres i samsvar med veiledning fra leverandør. Glass skal leveres med minst ti års garanti mot punktering og spenningsbrudd. For vinduer skal det gjennom dokumentasjon vises at de fyller kravene som er fastsatt av NDV (Norsk dør - og vinduskontroll). Alle vindu i yttervegger skal være innbruddssikre, lufttette og klimastabile i henhold til forskriftskrav.

Vinduskarmer/-rammer utføres med aluminium og som tolags glass.

Farge innvendig: RAL 7022

Farge utvendig: RAL 7022

Vinduene skal leveres med solavskjerming i glasset, solfaktor 30 % el. bedre. For avvikende verdier eller montering av utvendig screens, vurderes forhold lystransmisjon / solfaktor. Åpningsvindu skal være innadslående med drei/kipp funksjon. Forslag til åpningsvindu er tegnet med egen ramme, kfr. skjema. Åpningsvindu, hengsletype og -retning skal avklares av entreprenør i samråd med byggherre før produksjon. Det leveres sikkerhetsglass iht forskriftskrav.

Alle vindu fuges og dyttes for forskriftsmessig tetthet.

NB! Alle mål og antall må kontrolleres av totalentreprenør før bestilling, skal tilpasses eksist. åpninger.

SKJEMA / DETALJ	TEGNET DATO	TEGNET AV	KONTROLL	MÅLESTOKK	KONF.TEGN.NR.	SKJ. / DET. NR.
	08.03.23	SH	SBB	1:100		
38.05 Skjema vognrom	KORRIGERT DATO	PROSJEKTNR.	MÅL			38.05
		202259	mm			