



Tegningstittel:	Tegningsstatus:
Pre-action Sprinkler	Anbudstegning
Dokumentnummer:	10230990 -RIV -00U-V-320-20-001

Sprinklerhoder

TYCO
 RAVEN 5.6K Institutional Sprinklers
 Horizontal Sidewall (HSW)
 Extended Coverage
 Quick Response (QR)
 SIN: TY3382

Dette anlegget er tenkt utført som et Pre-action tørranlegg da det er fare for skader på sprinklerhoder, det er også tatt ut hoder for institusjon som skal være hærverkssikre så langt det lar seg gjøre.

Pre-action anlegget er luftfylt under trykk og krever en kompressor, her står vanntrykket opp til sprinklersentral og røranlegget er fylt med luft under trykk. Ved en lekkasje eller et ødelagt sprinklerhode så vil det bli varslet fordi trykket i rørsystemet er overvåket.

Vann blir ikke distribuert ut i systemet før brannsentralen gir signal om at det er brann.

Dimensjoner på røranlegg er antatt størrelser, det er ikke foretatt fullstendig beregning.

Rev	Endring	Utf	Kontr.	Dato
Oppdragsgiver		Utført av		Kontr. av
Statsbygg		nohekr		
Tittel		Dato		Ansvarlig
Miljøheimen		16.02.23		noslak
Format		Målestokk		
Pre-action Sprinkler		1:50		
Underetasje		Format		
		A1		
		Sweco oppdragsnr.		
		10230990		
		Sweco oppdragsleder		
		Per A Brekke		
		Tegningsstatus		
		Anbudstegning		
Fagdisiplin	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-lopenr)	Status	Rev.	
RIV	00U-V-320-20-001			