



Tegningsstittel:	Tegningsstatus:
Pre-action Sprinkler	Anbudstegning
Dokumentnummer:	10230990 -RIV -001-V-320-20-001

Sprinklerhoder

TYCO
RAVEN 5.6K Institutional Sprinklers
Horizontal Sidewall (HSW)
Extended Coverage
Quick Response (QR)
SIN: TY3382

Dette anlegget er tenkt utført som et Pre-action tørranlegg da det er fare for skader på sprinklerhoder, det er også tatt ut hoder for institusjon som skal være hærverkssikre så langt det lar seg gjøre.

Pre-action anlegget er luftfylt under trykk og krever en kompressor, her står vanntrykket opp til sprinklersentral og røranlegget er fylt med luft under trykk. Ved en lekkasje eller et ødelagt sprinklerhode så vil det bli varslet fordi trykket i rørsystemet er overvåket.

Vann blir ikke distribuert ut i systemet før brannsentralen gir signal om at det er brann.

Dimensjoner på røranlegg er antatt størrelser, det er ikke foretatt fullstendig beregning.

Rev	Endring	Utf	Kontr.	Dato
Oppdragsgiver	Statsbygg	Utført av	nohekr	Kontr. av
Tittel	Miljøheimen	Dato	16.02.2023	Ansvarlig
Format	A1	Målestokk	1:50	noslak
Pre-action Sprinkler	1. Etasje	Sweco oppdragsnr.	10230990	Per A Brekke
Sweco oppdragsleder		Tegningsstatus	Anbudstegning	
SWECO		Status	RIV	Rev.
Fagdisiplin	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-lopenr)		001-V-320-20-001	