




NB! Nye lister rundt vindu, dør og tak i alle rom som kles med gips.


 Nytt vindu, kontrollmåles mot eksisterende vinduer


 Ny 9M dør, brannkrav EI₂ 30-Sa

 Vegger og himling kles med ett lag 12 mm gips Robust (EI 30)

 Brannkrav til dør EI₂ 30-Sa

 Trepanel males med brannhemmende maling.

 Vegg og gulv utbedres etter riving av vegg.

 Nytt gulvbelegg. Gulvlist fuges (vanntettes).

B016 Vaskerom - Nytt gulvbelegg med oppbrett, baderomsplater på vegg.

- ARBEIDSTEGNING
- ANBUDSTEGNING
- TEGNING FOR BYGGESØKNAD

NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles

Filnavn : 22118 Boligbygg 2023.pln

Statsbygg
Miljøheimen - Boligbygg

Tiltak underetasje

Sign. rh	Dato :	21.02.23	REV
	Pr.nr :	22118	
	Mål :	1:100	