



Symboler:
 → Til ramningsvei
 → Utgang til det fri

NBI
 Brannteknisk vurdering er basert på eksisterende tegninger tilsendt fra Bergen kommune.

Konstruksjoner:
 - - - E 30
 - - - E 60
 - - - EI 120 A2-s1,00

Dører:
 E30C E 30-CSa E60C E 60-CSa E30 E 30-Sa

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa. Der med krav til sehtluker, slåstretning, åpringskraft og ft brødder er angitt direkte på tegning.

Skravurer:
 Ramningsvei

Informasjon:
 Risikoklasse: 3
 Brannklasse: 2

Branntekniske installasjoner:

- Brannalarmlegging Kategori 2
- Automatisk sprinkleranlegg
- Ledesystem
- Nødbelysning

EI-tavlerom:
 EI-tavlerom som ligger mot ramningsvei skal være egne brannrom. EI-tavler skal lates i dekket (EI 60).

Stikkutlys:
 Bygningen skal ha dekning av med brannslanger, og håndtakere der vann er segret. Utblussing gjøres av RV og tas inn på brannplanene senere.

Annet
 Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

Sjakter:
 Sjakter skal brannettes i dekket, eller utføres som egen brannrom. Ventilasjonssjakter kan utføres med brannmotstand minst E30 dersom de brannettes i dekket.