



Symboler:
 T1 Remningsvei
 Ulgang til det fri
 RV Rykventilasjon - luke
 Ramningsrettning
 Brannslange (forslag til plassering)

Konstruksjoner:
 E 30
 E 60
 EI 60
 EI 120 A2-s1,d0

Dører:
 E30C E 30-C2a
 E60C E1 60-C2a
 E150 E1 30-Sa
 Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc. i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert. Sa, Der med krav til selvluker, slåttegren, åpningskraft og fri bredde er angitt direkte på tegning.

Skravurer:
 Remningsvei
Informasjon:
 Risikoklasse: 3
 Brannklasse: 2

Branntekniske installasjoner:
 • Brannalarmering Kategori 2
 • Automatisk sprinkleranlegg
 • Ledesystem
 • Nødbelysning

Ei-havlerom:
 Ei-havlerom som ligger mot remningsvei skal være egne brannceller. Ei-havler skal lukes i dekket (EI 60).
Sjakkeduttyl:
 Bygningen skal ha dekning av med brannslanger og håndtlukkene der vann er leget. Utløsning gøres av RV og tas inn på brannplanene senere.

Annet:
 Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

Sjakter:
 Sjakter skal brannettes i dekket, eller utføres som egen branncelle. Ventilasjonssjakter kan utføres med brannmotstand minst E30 dersom de brannettes i dekket.