



## Service rapport

<b>Kunde:</b> Sømna Kommune /Unisport	<b>Sted:</b> Sømna 11er bane	<b>Dato for service:</b> 31.05.21
<b>Tilbudsnummer:</b>	<b>Kundekontakt:</b> Nils Ivar Sund	<b>Serviceperson(er) fra TeBe:</b> Joachim
<b>Utarbeidet av:</b> TeBe Sport AS		<b>Dato:</b> 04.06.21



## Beskrivelse

*Dyprens av bane iht avtale. Banen ble også harvet og mykgjort.*  
Under rens fikk vi opp store mengder løsgress og kvist. Det var også litt søppel og stein på banen som ble rensset opp. Veldig fin og godt vedlikeholdt bane.  
Gressfibrene hadde begynt å lagt seg ned noe som er naturlig når banen er 10 år gammel. Ingen skader ble observert.  
Vi registrerte lite ifyll i banen, se målinger nedenfor. Her må dere ta en vurdering i forhold til påfyll av granulat dersom banen skal byttes ut etterhvert.  
Vil anbefale å legge ut jevnt over dersom dere har granulat tilgjengelig.



## Sjekkliste

Beskrivelse	Sjekket	Ikke aktuelt	Funn	Bilde #
<i>Skader på dekket</i>	<i>x</i>		<i>Ikke observert.</i>	
<i>Skader eller mangler på oppstreking</i>	<i>x</i>		<i>Ikke observert.</i>	
<i>Skader eller mangler på utstyr på eller rundt banen</i>	<i>x</i>		<i>Ikke observert.</i>	
<i>Granulatfilter i dreneringskummer</i>	<i>x</i>		<i>Ikke etablert.</i>	
<i>Oppsamlingsstasjoner for granulat for spillere</i>	<i>x</i>		<i>Ikke etablert.</i>	
<i>Oppsamling av granulat for besøkende</i>	<i>x</i>		<i>Ikke etablert.</i>	
<i>Lokasjon for snødeponering</i>	<i>x</i>		<i>Ok.</i>	

## Bilder

Bilde #	Kommentar	Bilde
	<b><i>Oversiktsbilde</i></b>	 An overview photograph of a soccer field. The field is green with white markings, including the corner arc. In the background, there are trees, a blue sky with light clouds, and a modern building with a blue facade.
	<b><i>Nærbilde av gress</i></b>	 A close-up photograph of the grass on the soccer field. The grass is green and appears to be a mix of natural and synthetic fibers. The background shows the same soccer field and building as the overview image.



	<p><b><i>Oppsamlet under rens</i></b></p>	 A photograph showing a large pile of freshly cut green grass clippings. The clippings are piled up on a light-colored surface, possibly a tarp or a concrete curb, next to a drain.
	<p><b><i>Kum uten oppsamlingsfilter.</i></b></p>	 A photograph of a circular drain cover with a black grate, set into a blue surface. The drain is located at the edge of a blue-paved area, adjacent to a green grassy area. The drain cover appears to be a simple circular grate without a collection filter.

## Granulat – mengde/måling

	24				19				20		
	20				19				24		
	20				20				24		
	20				19				20		
	20				22				20		
	18				22				20		

**Gjennomsnittlig høyde med innfyll : 20,5 mm**

**Høyde gress: 42 mm**

**Fri gresshøyde: 21,5 mm**

### Beregning

*Fri gresshøyde bør være mellom 15-20 mm. Her ser vi at målingene viser at fri gresshøyde er utenfor normen.*

### Anbefaling

*Etter en erfaringsbasert vurdering vil vi anbefale å legge ut noe mer granulat for å komme innenfor norm på ifyll. Mellom 6-10 tonn vil være hensiktsmessig, for å holde seg innenfor norm. I og med at banene er gammel og det er snakk om å bytte den ut om ikke lenge må dere ta en vurdering om det er hensiktsmessig å fylle på om banen. Da den trolig skal byttes uansett.*

## Anbefalinger for videre arbeid

Beskrivelse	Tid / tidsperiode	Kommentar
Eablering av løsninger for oppsamling av gummigranulat.	2021	Det være seg granulatfilter i kummer, spillesluser mv.
Jevnlig harving og slodding av banen med eget utstyr.	2-3 ganger per måned.	Anbefaler jevnlig harving og slodding av banen.
Utlekking av gummigranulat.	2021- En vurdering må gjøres ifht banens alder og evt utbygting.	Etterfylling av ifyll for å mykgjøre banen, støtte opp under gressfibrene, og forlenge levetiden i banen.

For TeBe Sport

Joachim