

Fredriksvern verft					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Vinterdrift				
01.1	<p>AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Leverandør skal sammen med Forsvarsbygg gå en befarings i forkant av brøytesessong for plassering av brøytestikker.</p> <p>Forsvarsbygg forbeholder seg retten til endring av avtalens omfang.</p> <p>NB: Området består av ulike dekker (asfalt, grus kuppelstein) som må håndteres ulikt.</p> <p>Strøgrus eller annet utstyr kan ikke lagres på området.</p>	RS			
01.2	<p>ZK7.3112999A BRØYTING – AREAL Areal per år Areal: Veier og plasser Dekke: Asfalt og grus <i>Lokalisering:</i> Se brøytekart <i>Driftssesong:</i> 15. oktober- 15.april <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm for brøyting eller etter avtale med Forsvarsbygg. <i>Gjennomføringstid:</i> Før kl. 07.00 <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø på verftsområdet må avtales med Forsvarsbygg. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.</p> <p>c) Utførelse Brøyting skal utføres med traktor med brøyteskjær. Grusarealer må brøytes skånsomt.</p> <p>e) Prøving og kontroll <i>Brøyting avtales i forkant av utførelse.</i> Leverandør skal varsle Forsvarsbygg dersom det oppstår skader som følge av brøyting. Skadene</p>	m ²	42100,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:					

Fredriksvern verft					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.3	<p>ZK7.3122999 STRØING – AREAL Areal per år Areal: Veier og plasser Dekke: Asfalt og grus <i>Lokalisering:</i> Som angitt på brøytekart <i>Driftssesong:</i> 15. oktober- 15.april <i>Utløsningskriteria:</i> Strøing skal utføres løpende når det glatt pga. is eller hardpakket snø. <i>Gjennomføringstid:</i> Før kl. 07.00 på virkedager eller så fort som mulig etter at forhold oppstår ved værskifte. <i>Strømiddel:</i> Standard strøgrus <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	42100,00		
01.7	<p>ZK7.3142999A HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING Se delposter Areal: Kjøre/foldeporter Dekke: Asfalt <i>Lokalisering:</i> Se markeringer på kart <i>Driftssesong:</i> 15. oktober- 15.aprili <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm ved nysnø. <i>Gjennomføringstid:</i> Før kl. 10.00. <i>Snø- og isopplag:</i> Lokalt <i>Strømiddel:</i> Standard strøgrus <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Snø, is og strøgrus skal ikke være til hindrer for åpning og lukking av portene.</p>	stk	3		
01.10	<p>ZK7.366999 ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER - RUND SUM Rund sum per år Areal: Hele brøytearealet med randsoner Dekke: Alle dekker og konstruksjoner <i>Lokalisering:</i> Fredriksvern verft <i>Driftssesong:</i> Ved brøytesesongens slutt <i>Ettersyn:</i> Leverandør skal gå en befaring med oppdragsgiver for å registrere skader påført i løpet av brøytesesongen. Leverandør påkoster reparasjon av skader. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:					

Fredriksvern verft					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11	<p>ZK7.3315999A FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL Areal per år Metode: Vårfeiring Areal: Veier og plasser Dekke: Asfalt <i>Lokalisering:</i> Asfalterte områder som angitt på kart <i>Driftssesong:</i> Før påske eller etter avtale med Forsvarsbygg <i>Frekvens:</i> Vårrengjøring <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Feiring skal utføres vått slik at det ikke oppstår problemer med støv. Alle asfaltarealene som vises på brøytekartet skal feies, også de arealene der biler står parkert. Parkeringsarealer feies utenom normal arbeidstid for å unngå skader på kjøretøy.</p> <p>Oppsop skal leveres til godkjent deponi (deponiavgift inkluderes i prisen). Det skal etter feiring ikke ligge igjen rester etter strøgrus på veibaner eller på plasser.</p> <p>Strøgrus som har havnet på gressplen skal fjernes før feiring.</p>	m ²	37500,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Vinterdrift:					

Fredriksvern verft					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Opsjoner				
02.1	ZK7.311112 BRØYTING – LENGDE Lengde per år Areal: Kjørevei Dekke: Grus og knuste materialer <i>Lokalisering:</i> Oddane fort <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Utløsningskriteria:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Gjennomføringstid:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Snø- og isopplag:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m	700,00		
02.2	KB2.21999A VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG Areal Formål: Diverse plante- og gressareal Lagtykkelse: Ikke aktuelt <i>Lokalisering:</i> Fredriksvern verft, etter avtale <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder leveranse av jord	m ³	20,00		
02.3	ZK7.362999A ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER – AREAL Areal per år Areal: Etter avtale Dekke: Ikke aktuelt <i>Lokalisering:</i> Fredriksvern verft, etter avtale me Forsvarsbygg <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Ettersyn:</i> Tilkjørsel av grusmasser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tilkjørsel og levering av grusmasser til reparasjon av veier.	m ³	20,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Opsjoner:					

Fredriksvern verft

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.4	<p>ZK2.81499A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – ANTALL Antall per gang Skjøtselstiltak: Diverse <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Beskrivelse:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Metode:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Materialer:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for person + maskin (det ønskes oversikt over priser på div. aktuelle maskiner) for utførelse av ulike driftsoppgaver.</p>	time	30,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Opsjoner:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Vinterdrift	01-1
02 Opsjoner	02-1