



Trøndelag fylkeskommune  
Fylkets hus, Postboks 2560  
7735 STEINKJER

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Leif Inge Paulsen, +47 74 16 80 93

## Tillatelse til fjerning av kantvegetasjon i forbindelse med etablering av ny bru over Tjernflobekken i Meråker

---

**Trøndelag fylkeskommune tillates på visse vilkår å fjerne kantvegetasjon nødvendig i forbindelse med bygging av ny bru ved Tjernflobekken i Meråker.**

---

Vi viser til en epost fra Mads Hugo Johansen i NVE av 28.10.2022, hvor det framgår at Fylkeskommunen planlegger bygging av ny bru over Tjernflobekken i Meråker, en sidebakk til Dålåa med vannforekomstnummer 124-273-R.

### Saksopplysninger

Planen beskriver etablering av ny bru på samme sted over Tjernflobekken. I anleggsfasen skal trafikken ledes over en midlertidig veg, der vannet fra bekken ledes i rør gjennom den midlertidige vegen.

NVE henviser til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5, som pålegger at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser, men vurderer at det ikke kreves behandling etter vannressursloven. NVE forutsetter at Statsforvalteren uttaler seg med tanke på kantskog, fisk og bunndyr.

### Klima- og miljøavdelingens vurdering

Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det etter vannressurslovens § 11 første ledd opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Regelen gjelder ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. Statsforvalteren er vassdragsmyndighet etter § 11, og kan i særlige tilfeller fritta for beskyttelsen kantvegetasjon har i første ledd.



Vegetasjon langs vassdrag bidrar til å binde kantsonen og redusere faren for erosjon. Plantemateriale og insekter fra vegetasjonssonen danner næringsgrunnlag for livet i og langs vassdrag, og gir skjul og demper solinnstråling. Kantvegetasjonsbelter langs vassdrag fungerer som vandringskorridorer for vilt, og er også viktig som hekke- og leveområde for fugl. Vegetasjonssoner og vegetasjon langs vassdrag bidrar i de fleste sammenhenger til å redusere erosjonsfare og risiko for flomskader. Kravet om opprettholdelse av kantvegetasjonen langs vassdrag er en selvstendig plikt etter vannressursloven. Etter forarbeidene til loven er det adgang til skjøtsel av kantvegetasjon, forutsatt at skjøtselen ikke medfører en biotopendring. Snauhogst er ikke tillatt.

Når det som i denne saken er nødvendig å ta ut kantvegetasjon langs vassdrag i forbindelse med bygging av bru, kreves dispensasjon fra vannressursloven § 11.

124-273-R Dalåa er oppført med god økologisk tilstand i vann-nett. Ny bru anses som nødvendig infrastruktur. Kantvegetasjonen bør av hensyn til biologisk mangfold fjernes før vekstsesongen starter, og det bør legges til rette for at ny kantvegetasjon kan etableres raskt naturlig, dvs. at det legges til rette ved utlegging av jordsmonn/røtter. Med disse vilkår mener vi at naturmangfoldlovens § 8-10 er oppfylt.

#### **Vedtak**

**Trøndelag fylkeskommune tillates å fjerne kantvegetasjon lang Tjernflobekken nødvendig for bygging av ny bru. Tiltaket må foregå utenom vekstsesongen, og det må legges til rette for naturlig etablering av ny kantvegetasjon. Vedtaket er fattet med hjemmel i vannressurslovens § 11, 3. ledd.**

#### Klage

Dette enkeltvedtak kan etter forvaltningsloven påklages innen tre uker etter at brevet er mottatt. Eventuell klage bør begrunnes, og sendes til Statsforvalteren i Trøndelag.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Leif Inge Paulsen  
senioringeniør  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

#### Kopi til:

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Meråker kommune

Postboks 5091  
Rådhusgata 7

0301  
7530

OSLO  
MERÅKER