

## Kravspesifikasjon

### 1. Arbeidsbeskrivelse

#### 1.1 Generelt

Det skal oppgis en totalpris pr sesong for utførelse av alle de arbeider dette tilbudet omfatter:

- Snøbrøyting/fresing/måking av veger, gangveger og plasser:
  - Med Traktor: **(Merket med rødt)**
    - -Parkeringsplass publikum
    - -Parkeringsplass ansatte
    - -Parkeringsplass /varemottak ved hovedinngang kontor (snø fjernes)
    - -Parkeringsplass handicap ved WH
    - -Hoved innkjøring Eidsvollsbbygningen
    - -Gangveg mellom EB og WH
    - -Gangveg WH til Handicap parkering
    - -Innkjøring til Konservatorboligen
    - -Lager korntørka (låve)
  - Med Hånd snøfreser: **(Merket med blå)**
    - -Gangveg mellom museumsbutikk og Eidsvollsbbygning.
    - -Gangveg rundt Eidsvollsbbygning (øst og sør)
    - -Handicap rampe (grusvei) mellom WH og EB
    - -Gangveg fra Ansatt parkering
    - -Gangveg til Vognremissen
    - -Nødutgang Wergelandshus i øst
    - -Jernverksmodellen
  - Snøskyffel / kost : **(merket med grønt)**
    - -Alle trapper / innganger
    - -3 Brannkummer
    - -Belysning til EB og Wergelandshus
    - -Sti til hovedflaggstang til Eidsvollsbbygningen
- strøing av veger, gangveger og plasser og foran alle inngangspartier
- nedsetting og vedlikehold av brøytestikker
- Vårrengjøring av asfalterte og steinbelagte arealer (feiling og spyling) inklusive fjerning av grus/sand på tilliggende områder forårsaket av vintervedlikeholdet

Leverandøren skal sørge for opplasting og bortkjøring av snø når opplagret snø er til hinder for trafikk og/eller parkering. Denne tjenesten skal ikke være inkludert i sesongpris, men skal oppgis som pris pr. m<sup>3</sup> (kubikkmeter). Prisen per m<sup>3</sup> (kubikkmeter) skal inneholde bl.a. opplasting og bortkjøring til deponi.

## 1.2 Standard

Veger og plasser skal ryddes i full bredde og det skal ryddes ned til fast grunn (dekke) eller til fast is eller snølag. Oppløst snø eller islag (slaps) må fjernes når forholdene tilsier det av hensyn til fremkommeligheten på veggen/plassen.

Strøing skal foretas når det er behov, dvs. gående, syklende skal kunne ferdes trygt. Veger, gangveger og plasser skal strøs i full bredde med tilstrekkelig mengde. Det skal kun benyttes singel, ikke salt, subus og lignende. Se krav til strøsingel i pkt. 1.5. På grusbelagte gårdsplasser skal grus rakes på plass etter brøyting.

Det er et krav om at kanter mot gressarealer ikke kjøres ned. Det må også vises stor aktsomhet mot bygninger og andre installasjoner da dette er på historisk grunn.

Ved sesongavslutning skal leverandøren foreta vårrengjøring slik at områdene ser ryddig og presentable ut til vårsesongen. Vårrengjøring skal i tillegg til feiing og spyling av asfalterte og steinbelagte arealer også innbefatte fjerning av den sand/grus som har havnet, blitt lagt, utenfor asfalterte og steinbelagte arealer. (eks. grus/sand på plen etter bruk av freser).

### Utløsende snømengde:

Brøyting skal være igangsatt senest ved 4 cm snødybde. Leverandøren er selv ansvarlig for at dette krav overholdes til en hver tid. Høvling gjøres etter behov. Leverandøren er selv ansvarlig for å tilkalle ekstra mannskaper for at dette krav skal opprettholdes.

Ved dager med mye snøfall og glatt føre i åpningstiden, er det viktig at brøyting gjentas der det brøytes med traktor, slik at snømengde ikke overgår 4 cm. Viktig ved behov at det også strøs rett etter at brøyting er utført for å unngå minst mulig strøgrus som kastet ut på plenarealer.

Oppdragsgiver kan om nødvendig tilkalle ekstra mannskap på leverandørens regning hvis dette krav ikke overholdes.

Arbeidene skal utføres på en slik måte at det ikke blir til skade, til hinder eller ulempe for andre.

## 1.3 Prioritering

Brøyting og sanstrøing må utføres før følgende tidspunkter:

- Eidsvollsbygningen, Museumsbutikk, Nordre og Søndre paviljong  
Man - fre Kl. 09.00  
Lør - søn kl. 10.00
- Wergelandshus  
Man – fre kl. 08.00  
Lør - søn kl.10.00

Adkomstveger og plasser prioriteres før gangtrafikkerte veger når det er nødvendig å foreta en prioritering. Det gjelder både brøyting og strøing.

Fjerning av snø for sikt, blant annet foran skilt, skal utføres innen 1 døgn etter at området er ferdig brøytet.

Bortkjøring av snø er Leverandørens ansvar.

#### **1.4 Brøytestikker**

Det skal oppsettes brøytestikker ved alle veger og plasser ved behov. Leverandøren må selv holde materiellet og sørge for oppsetting der det anses nødvendig. Det skal kun benyttes brøytestikker i bambus. Leverandøren må også sørge for at oppsatte brøytestikker holdes vedlike gjennom sesongen.

#### **1.5 Strøsingel**

Leverandøren må selv fremskaffe nødvendige mengder singel til strøing. Leverandøren må selv oppbevare singel på sine maskiner og derfor ha egnede mobile strøkasser til dette.

Det skal benyttes spesialsingel i tråd med riksantikvarens anbefalinger. Dette kravet gjelder for alle områder som skal strøs, med unntak av parkeringsplassene, se F2. Strøkart. Singelen heter Maskinsand 0/8, og kan kjøpes på Grefserud avd. Vilberg. Leverandøren må være oppmerksom på at grusen har dårlige fryse-egenskaper, slik at den kan måtte oppbevares frostfritt.

Det er plassert strøkasse ved Wergelandshus og Konservatorboligen som kun er til Eidsvoll 1814 sin disposisjon ved spesielt vanskelige forhold. De har selv ansvaret med å fylle disse kassene med strøsingel.

## **2. Omfang**

For en oversikt over omfanget se F1. Brøytekart og F2. Strøkart. Det forutsettes at leverandørene selv befarer eiendommene og gjør egen oppmåling/vurdering av arbeidets omfang. Det er ikke nødvendig å måle opp arealene og legge dette ved tilbudet. Vi ønsker sesongpris pr. eiendom for de spesifiserte oppgavene.