



DENNE TEGNING OMFATTES AV LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK (ÅNDSVERKLOVEN) AV 12 MAI 1961.  
 ENHVER DISPONERING AV ARKITEKTENS MATERIALE MÅ SKJE I HENHOLD TIL AVTALE MED ARKITEKTEN.

ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON.  
 EVENTUELLE TILPASNINGER AV VISTE LØSNINGER I UOVERENSSTEMMELSE MED TEGNING, AVKLARES MED ARKITEKT FØR PRODUKSJON.

KONSTRUKSJONSLØSNINGER UTARBEIDES BASERT PÅ ARKITEKTENS TEGNINGER.  
 ENTREPRENØREN SKAL PÅ GRUNNLAG AV TILBUDSTEGNINGER UTARBEIDE NØDVENDIGE PRODUKSJONS OG MONTERINGSANVISNINGER. DISSE TEGNINGENE SKAL FORELLEGES ARKITEKT FØR ENDELIG BESTILLING.

- GULV OVERFLATER**
- Flis eks.
  - Flis Eks. 20x20 beige
  - Inngangsmatte
  - Massivt tregulv
  - Massivt tregulv eks.
  - Polyurethan - NCS S 4020-G30Y
  - Polyurethan - NCS S 4030-Y70R
  - Polyurethan - RAL 1020
  - Polyurethan - RAL 7033
  - Skifer
  - Slipet betong
  - Sportsgulv
  - Støvbundet / Malt betong
  - NCS S 5040-Y80R
  - NCS S 5020-G30Y
  - NCS S 4020-G30Y
  - FINNER
  - SPILEVEGG
  - HVIT NCS S 1000-N
  - 9x30mm Fotskraperist Galv. Stål
- SKLISIKKERHETSGRUPPE**
- A - Barfotområder Garderober og andre tørre rom
  - B - Barfotområder Dusjer Ledere og trapper utenfor bassengområdet
  - R10 - Renholdsområder
- Sklisikerhetskravet skal ivaretas med glassperler (f.eks. ballotini glassperler). Kvarssand skal ikke brukes på grunn av fare for skader i barbeint område, det er ubehagelig å gå på barbeint, samt vanskeligheter med rengjøring.
- Se anbefalt perlestørrelser under:
- R10/R11** - Glassperler Ø75-150µm
  - Klasse A** - Glassperler Ø53-106µm
  - Klasse B** - Glassperler Ø75-150µm

Prosjekt nr.: 201846  
 Tegning nr.: A.07.01.101  
 Rev.

Rev.	Dato	Tekst	Tegn.	Kontr.

Rev.	Dato	Tekst	Tegn.	Kontr.
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Fase: **DETALJPROSJEKT**

**NSW**  
 ARKITEKTUR  
 Rådhusgaten 27, 0158 Oslo - www.nsw.no

Prosjekt: **Værøy Skole**

ARK: <b>NSW</b>	REI: <b>RAMBØLL</b>	REB: <b>RAMBØLL</b>
RI: <b>RAMBØLL</b>	RIV: <b>RAMBØLL</b>	RIKU: <b>GULLIK GULLIKSEN</b>

Tegningstittel: **GULVPLAN 1.ETG**

Byggherre: **VÆRØY KOMMUNE**

Dato: 20.06.2022	Målestokk: 1:100	Format: A1L	Tegnet av: SA/SE	Korrigert av: SE	Siste rev. dato:
Prosjekt nr.: 201846	Tegning nr.: A.07.01.101				

FORELØPIG  
24.02.2023