



DENNE TEGNING OMFATTES AV LOV OM OPPHAVSRETT TIL ANDSVERK (ANDSVERKLOVEN) AV 12 MAI 1961. ENHVER DISPONERING AV ARKITEKTENS MATERIALE MÅ SKJE I HENHOLD TIL AVTALE MED ARKITEKTEN.

ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET AV ENTREPRENØR FØR PRODUKSJON. EVENTUELLE TILPASNINGER AV VISTE LØSNINGER I UOVERENSSTEMMELSE MED TEGNING, AVKLARES MED ARKITEKT FØR PRODUKSJON. KONSTRUKSJONS LØSNINGER UTARBEIDES BASERT PÅ ARKITEKTENS TEGNINGER. ENTREPRENØREN SKAL PÅ GRUNNLAG AV TILBUDTEGNINGER UTARBEIDE NØDVENDIGE PRODUKSJONS OG MONTERINGSANVISNINGER. DISSE TEGNINGENE SKAL FORELLEGES ARKITEKT FØR ENDELIG BESTILLING.

- GULV OVERFLATER**
- Flis eks.
  - Inngangsmatte
  - Parkett
  - Polyurethan - NCS S 4020-G30Y
  - Polyurethan - NCS S 4030-Y70R
  - Polyurethan - RAL 1020
  - Polyurethan - RAL 7033
  - Skifer
  - Sportsgulv kombielastisk - NCS S 2050-Y80R
  - Støvbundet / Malt betong
  - Tresportsgulv
  - NCS S 5040-Y80R
  - NCS S 5020-G30Y
  - NCS S 4020-G30Y
  - FINNER
  - SPILEVEGG
  - HVIT NCS S 1000-N
  - 9x30mm Fotskraperist Galv. Stål

- SKLISIKKERHETSGRUPPE**
- A - Barfotområder Garderober og andre tørre rom
  - B - Barfotområder Dusjer Ledere og trapper utenfor bassengområdet
  - R10 - Renholdsområder
- Sklisikkerhetskravet skal ivaretas med glassperler (f.eks. ballotin glassperler). Kvartsand skal ikke brukes på grunn av fare for skader i barbert område, det er ubehagelig å gå på barbert, samt vanskeligheter med rengjøring.
- Se anbefalt perlestørrelser under:
- R10/R11** - Glassperler Ø75-150µm
  - Klasse A** - Glassperler Ø53-106µm
  - Klasse B** - Glassperler Ø75-150µm

Prosjekt nr.:	Tegningsnr.:	Rev.:
201846	A.07.U1.105	

Rev.	Dato	Tekst	Tegn.	Kontr.
<input checked="" type="checkbox"/>		ARK		
<input type="checkbox"/>		LARK		
<input type="checkbox"/>		RIB		
<input type="checkbox"/>		RIBr		
<input type="checkbox"/>		RIE		
<input type="checkbox"/>		RIV		
<input type="checkbox"/>		RIAKU		

Fase: **DETALJPROSJEKT**

Prosjekt: **Værøy Skole**

ARK: NSW	REB: RAMBØLL	RIER: RAMBØLL
RIB: RAMBØLL	RIV: RAMBØLL	RIAKU: GULLIK GULLIKSEN

Tegningstittel: **GULVPLAN U1.ETG**

Dato: 20.06.2022 | Målestokk: 1:100 | Format: A1L | Tegnet av: SA/SE | Kontrollert av: SE | Side nr. dato: | Prosjekt nr.: 201846 | Tegningsnr.: A.07.U1.105

FORELØPIG  
24.02.2023