



— Lydfuge

I tillegg til angitte lydfuger skal gulv på grunnen legges med avstand/lydfuge mot alle bærekonstruksjoner som søyler, ringmur, etc.

Det er forutsatt bruk av 80-100 mm betongplate i gulv på grunnen. Med tykkere betongplate og bruk av myke, trinnlyddempende belegg, kan omfanget på lydfugene på plan 1 reduseres noe.

13.01.2023

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsvåren beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.

Forsvarsbygg	Målestokk (gjelder A3) 1:200
--------------	---------------------------------

**RENA - ERSTATTE MIDL. KONTORRIGGER**

Lydfuger i gulv på grunnen  
 Plan K

	Oppdragsnummer 52203258	Tegningsnummer Vedlegg 2	Revisjon 01
--	----------------------------	-----------------------------	----------------