

UNIK - UNIVERSITETSSTUDIENE PÅ KJELLER NYTT INNGANGSPARTI JUNI 2009

Vedlegg:

- Plan og oppriss 1:100
- Snitt 1:50

Beskrivelse

Det nye inngangspartiet erstatter eksisterende utvendige overdekning og trapp på fasaden mot øst. Vindfanget i vestibylen skal, slik tegningene viser beholdes, men det ønskes gitt en opsjonspris på å erstatte dette med et vindfang i glass og aluminiumsprofiler med automatiske skyvedører. I denne prisen skal medtas fotskrapematte med børster/aluminiumsskinner.

Før arbeidene tar til skal tiltakshaver forelegges målsatte detaljtegninger, material og fargeprøver samt detaljert beskrivelse av låssystem til godkjenning.

Eksisterende handikapprampe skal beholdes. Eks fortau beholdes men forlenges som vist rundt det nye inngangspartiet.

Intensjonen med utformingen er å etablere en synlig og god inngangssituasjon i varige materialer. Det er lagt vekt på at skilting skal være en integrert del av inngangspartiet.

Konstruksjon

Hele inngangspartiet skal støpes og kles med granittplater i slipt utførelse (ikke polert). Dette gjelder også venstre vange i trappen og bakveggen. I bakveggen skal felles inn skilt; i trappevengen lamper for belysning av trapp. I gulvet skal innfelles fotskraperist som vist - type Elefantrist eller likeverdig. Steinplatene på gulv og trinn skal være min. 30mm tykke.

Det skal legges varmekabler for snøfjerning i hele inngangspartiet. Styringen skal være automatisk.

Taket utføres i TRP-plater som legges an på stålvinkel på betongbrystning i fasaden og på rammekonstruksjonen ved fortauet. Denne utføres i HEA-profiler som også avslutter takkonstruksjonen på sidene. På takkonstruksjonen legges tykk kryssfiner som danner takutstikket. Takfall anordnes mot eksisterende taksluk inne ved veggen. Disse munner ut under eks. trapp. Alternativt anordnes utkaster for takvann på ytterste hjørne på baksiden.

Takutstikk beslås med 2mm lakkerte aluminiumsplater.
Bærekonstruksjonen for taket skal helsveises, rustbehandles og males.

Undersiden av taket kles med plater i 6mm kompaktlaminat som legges med 3mm fuger.

Rekkverket skal utføres i herdet og laminert glass som monteres på en konstruksjon av børstet, rustfritt stål. Håndløpere både på rekkverket og på steinkledd vange skal ha samme utførelse.

Dørpartiet skal ha automatiske skyvedører og skal utføres i lakkert aluminium med herdet og laminert glass. Avlåsning skal være FG-godkjent.

Sittebenken skal utføres i oljebehandlet eik (spiler 40x40mm med 15mm avstand) på braketter av børstet, rustfritt stål som monteres på den steinkledd bakveggen.

Over døren leveres isolert påforing kledd med 2mm lakkert aluminiumsplate med 2 stk halogen opplys type ERCO eller likeverdig. Bokstavene skal utføres i polert rustfritt stål og monteres på 20mm avstandsklosser.

Skiltet i granittveggen over benken skal utføres utfrest i en granittplate som monteres med bolter. Bak bokstavene skal anordnes lyskasse med gul-hvite lysstoffrør og front i matt plexiglass.

3 stk lamper i trappevengen skal lyse ned på trinnene og være av type ERCO eller likeverdig.

All belysning skal kobles til eksisterende brytere.

SKJESETH OG SOLVANG ARKITEKTER AS