



### Prisskjema

I samsvar med tilbudsdokumenter og beskrivelse, tilbyr undertegnede seg å utføre arbeid vedrørende lukking av avvik etter sprinklerkontroll ved Olav Duun videregående skole.

### Anbudspris:

ID nr	Avvik Bygg R, F, E, S, U, G og V	Pris:
0805-1	Sprinklerhode må senkes til underkant av drager. Ved glassvegg må det inn med ekstra hode maks 2 m fra glassvegg.	
0904-1	Kuleventil fjernes.	
0203-1	Hulrom må oversprinkles da det er benyttet brennbare materialer over himling.	
0402-1	Lavtrykkspressostat må installeres slik at nett-trykket blir overvåket. Installeres før tilbakeslagsventil.	
0805-2	Sprinklerhode flyttes for effektiv spredning på sidene av kanal, evt kan det monteres ekstra sprinklerhode.	
1102-1	Fordelingsrør gjennom usprinklet trapperom. Bygg F.	
ID nr	Avvik Bygg I	Pris:
0802-1	Kanaler hindrer spredning under- Installeres sprinklerhode under ventilasjonskanal.	
ID nr	Avvik Bygg T	Pris:
0201-1	Inntakskammer for ventilasjon er ikke sprinklet. Tilstrekkelig antall tørrsprinklere monteres.	
0402-1	Lavtrykkspressostat må installeres slik at nett-trykket blir overvåket. Installeres før tilbakeslagsventil.	
	<b>Sum:</b>	

### Tilleggsarbeider:

Eventuelle tilleggsarbeider faktureres etter medgått timer og materiell med avtalt timepris og påslagsprosent for administrasjon og tiltransport av materiell. Antall timer er kun for sammenligningsgrunnlag, og er ikke bindende for noen parter.

	Timepris	Antall timer	Sum	
Timepris montør		10		kr/t
Timepris lærling		10		kr/t
Sum regningsarbeider				kr/t

Påslagsprosent: \_\_\_\_\_ %



Forbehold: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Leverandørens underskrift og stempel