

Enkel geoteknisk rapport.

Utført 13.11.2022

Graving av prøvegroper for bygging av nytt idrettsanlegg på Eina.

Vi gravde med 6 tonns gravemaskin.

Det har vært en periode med mye nedbør forut for prøvegravingen.

Gropene er representative for området. Noe variasjon må påregnes.

Bilder og kommentarer er utført av Morten Sveen.

Grop 1.
Sørvestre hjørne av hall
1 meter morene. Deretter Flisberg.



Grop 2.

Nord-vestre hjørne av hall

Morene over Flisberg på 2 meter.



Grop 3

Sør-vestre hjørne av fotballbane

Morene til 1.5 meter deretter
flisberg.

Tørt og fint. Gode grunnforhold.



Grop 4

Nord-vestre hjørne av fotballbane

1 meter morene

Deretter flisberg.

God grunn

Tørt



Grop 5

Nord østre hjørne av fotballbane.
30 cm torv. Deretter 30 cm siltig
morene.

Før flisberg. Her står det vann på
terrenget. Omfang ca 250 m².



Grop 6

Sør østre hjørne av fotballbane.

70 cm morene over fjell



Generelt så ligger det ca 30 cm humusholdige masser over morene. Deretter hardt flisberg. Vi gravde ikke ned i flisberget.

Selv om dette er flisberg må det påregnes at dette må sprenges.

