



På overflater med normal slitasje og middels utsatte felter benyttes ett lag med Gips Robust.

Hjemsforsterkere av metall med høyde minimum 1,2m over gulvnivå skal monteres.

På utsatte partier benyttes det i tillegg brystingsplatt av plater eller panel med høyde minimum 1,2m over gulvnivå. Der det er stort behov for opphenging av fryser, frysefryser og frysefryser monteres et lag kryssfiner eller tilsvarende bak kleddingen. Overflater i dører kan anvendes til disse kravene.

Overflater av betong, betongstein, tegl eller lettbetong tilfredsstiller kravene til robuste overflater.

Vegger og mønstervall rundt viltrommer (smalvilt/vaskerom/syldestasjoner etc.) må utføres med vannbestandig overflate / spesifikk beskyttelse.

Det benyttes kompatible innendørs av søtt type med rengjøringsvennlig overflate. I trafikkerte arealer skal det være permanent sporskapsplatt, i dører og søtt skal overflate glass være skjenkingsglass. Solide karmstiler skal benyttes (ikke MDF eller tilsvarende).

Føringer og listverk må tette tukt (ikke MDF)

Valgt gulvmateriale skal ikke ha hull på mannskapsrom, men skal skjæres (evt. sveises) ved overgang gulv-vegg (kryssenger mot vegg punkterer evt hull.)

Alle gulv i betong på lager må være polert betong (evt. epoxy)

Rev.	Dato	Tittel	Tegn.	Kont.
1				
Målestokk:		Tegnet av:		Rev.
		A20_01		
arki partn er				
Jens Zetling 18 Tlf: 51 51 06 80				
4008 Stavanger www.arkipartner.no				
Oppdragsnavn: Forsvarsbygg				
Prosjekt: MANNSKAPSFORLEGNING		Prosjekt: 1082		
Tegningsstatus: FORELØPIG TEGNING				
Tegningsnavn: Plan 01				
Dato: 28.06.2023	Tegnet av: EM	Korrigert av: IE	Formet: A1	Rev. dato: Rev.
Målestokk: 1:100	Tegnet av: A20_01		Rev.:	