

Romskjema		Vegger				Dører og vinduer		Himling	VVS	Elektro
Romnr.	Romnavn	Kommentar1	Lydoptimalisering	Romdefinisjon	Lydklasse	Oppgradering brannvegg	Kommentar2	Kommentar3	Kommentar4	Kommentar5
103	Korridor	Panel rives og erstattes av perforerte plater. Tak- og gullister rives, nye lister reetableres. Etter endt utførelse skal listverk fremstå som hvitt. Karmlister kan males, eller rives og erstattes. Vegger males. Se funksjonsbeskrivelse for opsjon for akustisk kledning.	Nei			Nei			Ingen arbeider	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.
161	Møterom	Innvendig lydoptimalisering gjennomføres for vegger mot kontorene rom 160 og 162.	Ja	Kontorer, mellom møterom og annet rom	C	Nei			Ingen arbeider	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.
154	Korridor	Panel rives og erstattes av perforerte plater. Tak- og gullister rives, nye lister reetableres. Etter endt utførelse skal listverk fremstå som hvitt. Karmlister kan males, eller rives og erstattes. Vegger males. Se funksjonsbeskrivelse for opsjon for akustisk kledning.	Nei			Nei			Ingen arbeider	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.
103	Vestibyle	Panel rives og erstattes av perforerte plater. Tak- og gullister rives, nye lister reetableres. Etter endt utførelse skal listverk fremstå som hvitt. Karmlister kan males, eller rives og erstattes. Vegger males. Se funksjonsbeskrivelse for opsjon for akustisk kledning.	Nei			Nei			Ingen arbeider	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.
103	Vestibyle	Spilevegg etableres.	Nei			Nei			Ingen arbeider	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.
108	Korridor	Panel rives og erstattes av perforerte plater. Tak- og gullister rives, nye lister reetableres. Etter endt utførelse skal listverk fremstå som hvitt. Karmlister kan males, eller rives og erstattes. Vegger males. Se funksjonsbeskrivelse for opsjon for akustisk kledning.	Nei			Nei			Ingen arbeider	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.
139	Entré	Panel rives og erstattes av perforerte plater. Tak- og gullister rives, nye lister reetableres. Etter endt utførelse skal listverk fremstå som hvitt. Karmlister kan males, eller rives og erstattes. Vegger males. Se funksjonsbeskrivelse for opsjon for akustisk kledning.	Nei			Nei			Ingen arbeider	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.
143	Kjøkken/Spisekrok	Benkeplate skiftes. Hvitvarer byttes. Komfyr erstattes med koketopp montert i benkeplate, og stekeovn montert i underskap.							Tilkobling av vann-/avløpsledninger, lekasjesikringsventiler med fuktmåler.	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.
144	Stue	Vegg mellom stue og kjøkken (rom 143) rives. Lokale reparasjoner i golv og himling kan aksepteres. Se funksjonsbeskrivelse. Eksisterende foldevegg/løsning mellom stue og kontor lydoptimaliseres.	Ja	Kontorer, mellom kontor og kommunikasjonsveg som fellesgang/korridor.	C	Nei			Avkobling av gulvvarme.	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.
126	Lek	Ny brannhimling etableres for å opprettholde nødvendig brannkrav. Skjøting av eksisterende himling i rom 104 og ny himling i rom 126 skal tilfredstille nødvendige brannkrav. Vegger mot korridor (rom 125) og soverom (rom 127) lydoptimaliseres fra rommets innside, de samme veggene skal også oppgraderes for å iverksette funksjon som branncellevegger.	Ja	Overnattingssteder, mellom gjesterom.	C	Ja	Det skal monteres pumpe på dør mot korridor (rom 125).		Ingen arbeider	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.
136	Lekerom	Alle vegger lydoptimaliseres fra rommets innside.	Ja	Kontorer, mellom rom emd behov for konfidensielle samtaler.	C	Nei	Eksisterende dør fjernes og ny dør med lik form og farge monteres i henhold til krav om beskrevet lydklasse.	Eksisterende vindu fjernes, og nytt vindu med likt mål og farge reetableres, nytt vindu skal være i henhold til beskrevet lydklasse.	Ingen arbeider	Demontering og montering etter gjeldende standarder. Se funksjonsbeskrivelse.