

DEFINISJONER:
Dato: 01.09.23
Byggutstyr er bygningstilknyttet utstyr som er nødvendig for bygningens drift og generelle funksjon.

Brukerutstyr er virksomhetstilknyttet utstyr som kan tenkes å bli flyttet til og fra det aktuelle bygg.

Prosjektering = komplett prosjektering fram til klargjøring for utførelse i samsvar med byggherres bestilling.

Nr	Utstyr	Byggutstyr	Brukerutstyr	Entreprenørleveranse	Kommentar
1	Brannslukningsutstyr	X		Komplett	
2	Innvendig lys- og solavskjerming, elektronisk styring, brukerstyring alle undervisningssoner	x		Komplett	
3	Fotskraperister ved person inngang - vest	X		Komplett	
4	Matter/Nedfeldte matter	x		Komplett	
5	AV utstyr		X	Prosjektering, tekniske føringer og montering	
6	Elektronisk tavle i grupperom		X	Prosjektering, tekniske føringer og montering	
7	Basestasjoner i området		X	Prosjektering, tekniske føringer og montering	
8	Miljøstasjon for 5 fraksjoner	X		Komplett	
9	Strømuttak og frostfri vannuttak til utstyr for drift og vedlikehold av uteanlegg	X		Komplett	Stikkontakter er medtatt
10	Faste lysarmaturer og nedhengte lysarmaturer	X		Komplett	
11	Faste overvåkningsanlegg, ute og inne	X		Komplett	
12	EX soner	X		Komplett inkludert sertifisering/godkjenning	
13	Trykkluftsledninger med tilkobling til løst og fast utstyr	X		Komplett	Tilknyttes eksisterende anlegg
14	Knagger og innfelt speil inkl. el-uttak på toalett	X		Komplett	
15	Nøddusj på toalett	X		Komplett	
16	Spesialavtrekk i verksteder	X		Komplett	
17	Øyedusj i verksteder og gangareal	X		Komplett	
18	Innfestning for stropping i gulv	X		Komplett	
19	Låsbart skap til kjemikalier		x	komplett	
20	Nettverk komponenter /Datamaskiner og terminaler	x		Prosjektering, tekniske føringer og montering	

Nr	Utstyr	Byggutstyr	Brukerutstyr	Entreprenørleveranse	Kommentar
21	SD integrering til eksisterende anlegg	x		Komplett	
22	Utvendig skilting for trafikk og orientering	x		Komplett	
23	Innvendig skilting og orienteringstavler	x		Komplett	
24	Taktilmerking ihht til konkurransegrunnlaget	x		Komplett	
25	Navneplater og romnummer på dører og arbeidsområder, og glassfasade foliering	x		Komplett	
26	Folie på glass for skjerming og merking, UU, svaksynte	x		Komplett	
27	Ut- og innvendig spylepunkt	x		Komplett	
28	Håndvask, vaskerenne, sluk, vannavløp i gulv, vaskekum	x		Komplett	
29	Garnityr, Toalett-papir- og tørkepapirholdere og veggmonterte avfallsbeholdere		x	Prosjektering, tekniske føringer og montering	
30	Kjøling for simulatorrom	x		Komplett	
31	Reoler		x	Prosjektering, tekniske føringer	
32	Løse møbler (skap, stol, bord,..)		x	Prosjektering, tekniske føringer	
33	Påkjøringsvern for vindu og reoler, mulige søyler	x		Komplett	
34	Arbeidsbenker		x	Prosjektering, tekniske føringer	
35	Pakkemaskin		x	Prosjektering, tekniske føringer	
36	Høytrykkspyler	x		Komplett	
37	Luft- og strømtromler		x	Prosjektering, tekniske føringer	