

VEDLEGG 3D

PROSJEKT: *BYTTING AV BRANNDØRER* *TANA HELSESENTER* *NS 8406 SKAL BRUKES*



FREMDRIFTSPLANLEGGING

Entreprenøren skal utarbeide fremdriftsplan for de samlede arbeider inkludert aktiviteter for sine eventuelle underentreprenører. Fremdriftsplanen skal være med i tilbudet.

Dørskjema:

Dør	Størrelse	Slag ret.	Farge karm og dørblad	Brann krav	Terskel	Låsekasse	Størrelse Glass*	Br.høyde glass	Sparkeplate**	Bred karm	Lyd-krav	Foring	Dør-pumpe
D6	1088x2088	V	NCS S 5500-N	EI30	Hev/senk	5116	800x800	1050mm	-	-	-	280mm	Ja
D7	1088x2088	H	NCS S 5500-N	EI30	Terskel	5116	-	-	-	-	-	Nei	-
D8	988x2088	H	NCS S 5500-N	EI30	Terskelfri	Smekklås	-	-	-	-	-	145mm	-
D9	888x2088	H	NCS S 5500-N	EI30	Terskelfri	Smekklås	-	-	Ja	-	-	175mm	Ja
D10	988x2088	V	NCS S 5500-N	EI30	Terskel	5116	-	-	-	-	-	45mm	-
D11	988x2088	V	NCS S 5500-N	EI30	Terskel	5116	-	-	-	-	-	45mm	-
D12	988x2088	V	NCS S 5500-N	EI30	Terskel	5116	-	-	-	-	-	45mm	-
D13	888x2088	H	NCS S 5500-N	EI30	Terskelfri	5116	-	-	Ja	-	-	145mm	-
D14	888x2088	V	NCS S 5500-N	EI30	Terskelfri	5116	-	-	Ja	-	-	145mm	-
D15	988x2088	V	NCS S 5500-N	EI30	Terskel	Vanlig	-	-	-	-	-	145mm	-
D16	988x2088	V	NCS S 5500-N	EI30	Terskelfri	5116	-	-	-	-	-	175mm	-
D17	1188x2088	H	NCS S 5500-N	EI30	Hev/senk	5116	-	-	Ja	-	-	175mm	-

D18	788x2088	H	NCS S 5500-N	EI30	Terskelfri	5116	-	-	Ja	-	-	145mm	-
D30	988x2088	V	NCS S 5500-N	EI30	Terskel	5116	-	-	-	-	-	Nei	-

*Glass skal være sentrert i dørblad fra brystningshøyde og opp.

**Sparkeplate, om ja: fra nederst på dørblad og 80 cm opp. Monteres på innside av hengselsside

- Alle dører må leveres med godkjente dørhylser og myke pakninger.
- Foringer og lister males i farge NCS S 5500-N
- Alle dørene leveres med låsekasse.
- Med smekklås menes det låsekasse tilsvarende 5116, men med valgfri automatisk låsing.
- Karmer skal være 93mm med doble hylser
- På dørene skal det monteres adgangskontroll. System for adgangskontroll, antall og på hvilke dører det skal monteres på gis på befaring.

Kode	Beskrivelse	Romnummer
D6	Peisestue, døgn	H104
D7	Tavlerom, døgn	H130
D8	Tekjòkken, døgn	H131
D9	Garderobe døgn	H134
D10	Dør mellomkorridor, døgn	H137
D11	Dør mellomkorridor, døgn	H138
D12	Dør mellomkorridor, døgn	H139
D13 og D14	Lintørkerom, døgn	H140
D15	WC døgn	H143
D16	Koipirom, døgn	H145
D17	Bøttekott stor, døgn	H146
D18	Bøttekott liten, døgn	H136
D30	El skap Rapportrom døgn	H144b