

INDEX:
 ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET!
 ALLE MÅL ER VIST FRA FERDIG KLEDD VEGG ELLER FRA AKSER.

TERSKLER:
 KFR: NUNNH-00-00-A-200-60-001 SKJEMA PRINSIPP TERSKLER
 A ANGR TERSKELKODE, KFR: SKJEMA PRINSIPP TERSKLER

DETAILJER:
 KFR: NUNNH-00-00-A-255-50-001 DETALJER GULVOVERFLATER

TRAPPESER:
 ALLE TRAPPER SKAL HA TRAPPENESE PÅ ALLE TRINNEN. DET SKAL VÆRE EN 40mm (+/- 10mm) DYP MARKERING I HELE TRAPPENS BREDDI. LUMMANSKONTRASTEN SKAL VÆRE MIN. 0,8 MELLOM MARKERINGEN OG TRINNET.

BADEKABINER:
 KFR: NUNNH-K2000-A-5K-002 SKJEMA BADEROMSKABINER

SYMBOLER:
 + RELATIVE KOTER
 □ SLUK
 ▨ OPPMERKSOMHETS FELT
 ▩ FAREFELT
 □ KRYSSPUNKT IFT. LEDELINJE, 300x300mm
 □ VENTILPUNKT I KOMPOSIT, 300x300mm
 — TAKTIL LEDELINJE I KOMPOSIT (luminanskontakt på 0,8 mot gulv), ca. 30x275x3mm (betalt)
 — LYDUFUG (mentalt fra Riaku) 100x100
 — Lyg inn Lyttage

AKRYLBELEGG OG VINYLBELEGG:
 HULKEL MED 100mm OPPKANT

FLISEFUGER:
 FUGE BREDDI 2 MM MED SEMENTBASERT FLEXIBEL FUGEMASSE, EKSEMPELVIS SCHNOX SF, I FARGE SOM TILSVARENDE FARGE PÅ FLIS (MANHATTAN 16, SCHNOX). FUGEN IMPREGNERES MED SURFAPORIE M ELLER TILSVARENDE.

Gulvkode	Gulvtyp	Gulvbelegg
A1	Epoxy Ral 1012	
A2	Akryl Ral 7001	
A3	Epoxy Ral 7015	
A4	Epoxy Ral 7001	
A5	Akryl Sklisikker Ral 6021	
A6	Epoxy Sklisikker Ral 7001	
B	Børstematte 30 mm	Børstematte 30 mm
C	Epoxy maling	Epoxy maling
D	Flis 15mm	Flis Mirage Mashup - MP 03 Nat 15 mm
E	Frysromsgulv	Frysromsgulv
F	Støpt betong	Støpt betong
G	Støvbundet betong	Støvbundet betong
H	SV1	Sklisikker vinyl Altro Aquarius - Shoreline
I	SV2	Sklisikker vinyl Altro Aquarius - Swan
J	SV3	Vinyl Tarasafe standard - Savana
K	Takpapp	Takpapp
L	TV1	Vinyl Taraflex - Taupe
M	V1	Vinyl ELS - Bæge 0353
N	V2	Vinyl Mpolam Affinity - Clover
O	V3	Vinyl Mpolam Affinity - Clover
P	V4	Vinyl Mpolam Affinity - Light Emerald
Q	V5	Vinyl Mpolam Affinity - Mango
R	V6	Vinyl Mpolam Affinity - Light Graige



TE HENT AS
 ARK ARKITEMA
 RB ARCON
 RE RAMBOLL
 RIVA RIVA
 RIE RIE
 RIVB RIVB

RIVB NORCONSULT AS
 RIVB NORCONSULT AS
 RIVB NORCONSULT AS
 RIVB NORCONSULT AS
 RIVB NORCONSULT AS
 RIVB NORCONSULT AS
 RIVB NORCONSULT AS
 RIVB NORCONSULT AS
 RIVB NORCONSULT AS
 RIVB NORCONSULT AS

NYE UNN NARVIK
 UNIVERSITETSPROJEKT NORD-NORGE

GULVPLAN, ETASJE 1, FLOÏY CE

DETALJPROSJEKT

NYE UNN NARVIK

PROSJEKT NR: 10018
 DATO: 17.06.2025
 MÅL: 1:500
 REV DATO: 02.12.2022
 GDD/KV: AV: NARV

TITTEL: GULVPLAN, ETASJE 1, FLOÏY CE
 PROSJEKT: NYE UNN NARVIK
 UTARB. AV: NARV
 KONT. AV: ELS
 GDD/KV: AV: NARV

NUN
 K2000

NUN-CE-01-A-255-20-001
 08 G

NUN-AB-01-A-255-20-001 - GULVPLAN, ETASJE 1, FLOÏY AB