

Veggtyper:

YTTERVEGGER

YV-01
 Kledning vertikal - Malm 100 m/jernvitrol
 Spikerslag 36mm
 Lekter 23mm / lufting
 9,5 mm GU + Vindspærreduk el.t.
 198 stender, 200 mm isolasjon
 Dampspærre
 48 mm stender med spikerslag, 50 mm isolasjon
 9mm Cembrit MultiForce el.t.

YV-02
 Kledning vertikal - Malm 100 m/jernvitrol
 Spikerslag 36mm
 Lekter 23mm / lufting
 9,5 mm GU + Vindspærreduk el.t.
 198 stender, 200 mm isolasjon
 Dampspærre (evt. smart dampspærre)
 48 mm stender med spikerslag, 50 mm isolasjon
 12mm OSB
 1,3 mm veggvinyl, Tarkett Wallgard el.t. (legges vertikalt uten bord)

YV-03
 Kledning vertikal - Malm 100 m/jernvitrol
 Spikerslag 36mm
 Lekter 23mm / lufting
 9,5 mm GU + Vindspærreduk el.t.
 198 stender, 200 mm isolasjon
 Dampspærre
 48 mm stender med spikerslag, 50 mm isolasjon
 18mm Rupanel

YV-04
 Kledning vertikal - Malm 100 m/jernvitrol
 Spikerslag 36mm
 Lekter 23mm / lufting
 148 stender
 148 stender
 Lekter 23mm / lufting
 Spikerslag 36mm
 Kledning vertikal - Malm 100 m/jernvitrol

YV-05
 9,5 mm GU + Vindspærreduk el.t.
 198 stender, 200 mm isolasjon
 Dampspærre
 48 mm stender med spikerslag, 50 mm isolasjon
 9mm Cembrit MultiForce el.t.

YV-06
 Kledning vertikal - Malm 100 m/jernvitrol
 Spikerslag 36mm
 Lekter 23mm / lufting
 198 stender
 48 stender
 Lekter 23mm / lufting
 Spikerslag 36mm
 Kledning vertikal - Malm 100 m/jernvitrol

INNERVEGGER


IV-01
 18mm Rupanel
 198 stender med spikerslag
 48 mm stender med spikerslag
 9mm Cembrit MultiForce el.t.

IV-02
 18mm Rupanel
 98 stender med spikerslag
 18mm Rupanel

IV-03
 9mm Cembrit MultiForce el.t.
 98 stender med spikerslag
 9mm Cembrit MultiForce el.t.

IV-04
 9mm Cembrit MultiForce el.t.
 98 stender med spikerslag
 12mm OSB
 1,3mm veggvinyl, Tarkett Wallgard el.t. (legges vertikalt uten bord)

IV-05
 9mm Cembrit MultiForce el.t.
 98 stender med spikerslag
 198 stender med spikerslag
 12mm OSB
 1,3mm veggvinyl, Tarkett Wallgard el.t. (legges vertikalt uten bord)

rev.	revisjonen gjelder	revisjon utført av	revidert dato
Kommunal bolig - Rendalen Adresse: Søstuveien Gnr/bnr: 15/1/7, 15/1/6, 15/1/5		Totalentreprise	
Rendalen kommune		prosjektansvarlig ENL	tegning opprettet dato 04.05.2022
Veggtyper		saksbehandler ERL	målestokk 1 : 50
		tegnet av ERL	arkformat rev. A3
<p>HAMAR FALSSENGATE 12 PB 545 2304 HAMAR +47 62 53 96 60</p> <p>OSLO GRUBBEGATA 14 0179 OSLO +47 917 93 000</p> <p>FOSEN MEIERVEIEN 5 7130 BREKSTAD +47 417 33 001</p>		prosjekt nr. 202141	tegning nr. 71.02