



IV 01		2 x 13mm gips 150mm hullrom med vekslende stenderverk/ min. 100mm mineralull 2 x 13mm gips Vegg: 52 dB	IV 03		2 x 13mm gips 1x 100 mm stenderverk i stål/ min. 50mm mineralull 2 x 13mm gips Vegg: 48 dB
IV 02		2 x 13mm gips 1x 100 mm stenderverk i stål/ min. 50mm mineralull 1 x 13mm gips Vegg: 38 dB	IV 04		1 x 13mm gips 1x 75 mm stenderverk i stål/ min. 50mm mineralull 1 x 13mm gips Vegg: 37 dB

C	Eksist. dør til landskap og venterom beholdes	14.09.22
B	Justering plan, lydkrav, vegg-ID	07.06.22
A	Justering plan etter tilbakemelding	13.05.22
NR	REV. GJELDER	DATO

**St. Carolus**

PROSJEKT NR **200430**

GNR	BRN
24	658
ADRESSE	Bj.Bjørnsonsveg 6 6412 Molde

AREAL BYA	AREAL BTA	AREAL BRA	TOMTEAREAL
-----------	-----------	-----------	------------

<b>A</b>	Arkitektene bbw as ARKITEKTER MNAL NPA Fabrikkvegen 13, 6415 MOLDE TLF 71 24 02 60
<b>P</b>	XPRO AS Øvre veg 24, 6415 MOLDE TLF 71 25 04 00
<b>B</b>	
<b>V</b>	
<b>E</b>	

SAKSBEHANDLER	DATO	TEGNET	KONTROLL	GOBKJENT
KB	05.05.22	SH	KB	
PROSJEKTNR	MÅL	MALESTOKK		
200430	mm	1:50		

**Plan u. etasje  
ny planløsning**

FAGREF.	BYGG.D	TEGN.NR.	REV.NR.
<b>A</b>		<b>20.01</b>	<b>C</b>