


FAKTAARK Holdeplass Høgreina øvre

Bakgrunnsinfo	
Prosjektnavn	Holdeplasspakke 4
Omfang	<p>Holdeplasspakke 4 omfatter holdeplasser i Høgreina og Hanskemakerbakken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høgreina øvre (2 plattformer) • Høgreina (2 plattformer) • Omstigningsplattform Ila (1 plattform)

Beskrivelse av tiltaket	
Formålet med prosjektet	Holdeplassene Høgreina øvre (16010184 og 16011184) trafikkeres av 2 høyfrekvente ruter og tilfredsstiller ikke krav til universell utforming.
Kart	

**Utfordringer med
dagens situasjon**



Holdeplass i vestgående retning: Holdeplassen er mer eller mindre ikke eksisterende med unntak av skilt.



Holdeplass i østgående retning: Mangler taktil oppmerking og kantstein er lav.

**Beskrivelse av løsning
(hvis den er valgt)**

Holdeplass i vestgående retning (16010184)

- Holdeplassen flyttes litt lengre vest
- Etablere kantstopp
- Opparbeide til rett høyde
- Taktil oppmerking
- Nye kantsteiner med 18 cm vis (kasselstein)
- Tilkobling til snarvei mot Stavset

**Gjeldende
reguleringsplan**



Reguleringsplan r1130c Endring av del av reguleringsplan for øvre del av Flatåsen. Utbyggingsplan B14. Holdeplassene ligger på areal regulert som areal for kjøretrafikk og skulder..

Teknisk utsjekk

**Uttalelse vedr fra
Byggesakskontoret**

Krever ikke byggesøknad

Uttalelse Miljøenheten

Det er registrert parkslirekne rett ved bussholdeplassen i vestgående retning. For øyeblikket utføres det tiltak for å bekjempe spredning (sprøytes med plantevernmidler av entreprenør på oppdrag fra kommunen). Vi oppfordrer derfor at miljødirektoratets rapport om håndtering av løsmasser med fremmede arter blir fulgt i forbindelse med anleggsarbeidet

(<https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m982/m982.pdf>).

Det er ønskelig at grøntarealet ved bussholdeplassen bevares i størst mulig grad. Vi anbefaler at man følger kommunens veileder for arbeid nær trær (<https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/trondheim-bydrift/veileder-for-arbeid-nar-trar.pdf>).

