
















MERKNADER

Alle arbeider utføres ihht. Skaun kommunes VA-norm, sanitærelement og med presiseringer gitt i dette merknadsfeltet. Nødvendig punktoppgraving og avdekking for å fastlå beliggenhet og høyde på eksist. ledninger og kabler må utføres før oppstart av gravearbeidene. Ledninger med leggedybde mindre enn 1,80 m topp rør skal isoleres.


Tetthetsprøving av spillvann- og overvannsledninger ihht. NS-EN-1610. Alle avløpsledninger skal TV-kontrolleres. Før overlevering av anlegget til brukere skal kvalitet vedrørende renhet og tetthet av ledninger være sikret og dokumentert.

Plantegning er basert på utomhusplan fra landskapsarkitekt. Entreprenør vurderer i samråd med byggherre om eksisterende sandfang skal flyttes og benyttes videre, eller om sandfang skal utskiftes. Det er beskrevet gjenbruk av eksisterende sandfang i mengdebeskrivelsen.

TEGNFORKLARING

-  Eksisterende vannledning
-  Eksisterende spillvannsledning
-  Eksisterende overvannsledning
-  Eksist. belysningskabel
-  Eksisterende høyspentkabel
-  Eksisterende lavspentkabel/trekkerørkanal
-  Eksisterende kabel / trekkerør
-  Eksisterende Tele-/fibertrase
-  NY overvannsledning
-  Lavbrekkslinje for ledning av overvann
-  Eksisterende kum
-  Eksisterende sandfang
-  Nytt sandfang / Ny plassering sandfang
-  Fallretning overvann
-  Ledning utgår



Dato 15.08.2023	Konstr./tegnet MB	Godkjent	Målestokk 1:250 (A1)		
ETRS89/UTM SONE 32N NN 2000 høyder					
Buvika aktivitetspark Plantegning VA Anbudstegning				Erstatning for:	Erstattet av: H001
Henvising:		Beregning:			