



S1-Bankett-ringmur
1 : 20

ANVISNINGER

1. Generelt
 - Utførelse i henhold til *teknisk beskrivelse, NS 3420, NS13670 +NA* og *NS-EN 1992-1-1+NA*
2. Forskaling
 - Forskalingsoverflate *Glatt*
 - Alle synlige hjørner avfases med 23 mm trekantlist
3. Betong
 - Fasthetsklasse B30
 - Bestandighetsklasse M60
 - Eksponeringsklasse XC3
 - Kloridklasse Cl 0,10
 - Utførelse og kontroll Utførelsesklasse 2
 - Geometriske toleranser Toleranseklasse 1
 - Overflatebearbeiding Valgfri <evt. Konstruksjonsdeler>

Tegningsnummer	Revisjon
B-20-U1-01	H01

Rev.	Dato	Anbudstegning	ErVin	BjFre	Godkjert
H01	2023-08-28				

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Os Kommune Målestokk (gjelder A1)
1:50/20

Oddentunet
PRINSIPP FUNDAMENTPLAN