

Delta Compact Quad+ 4sl m/eBus

Delta Compact Quad+ er en modulær, mikroprosessorbasert brannsentral for IQ8Quad detektorer utviklet for bruk som et stand alone og nettverk system. Delta Compact Quad+ med sitt kompakte design inneholder et frontbetjeningspanel samt en til to Delta DA Quad+ moduler med strømforsyning, plass til batterier og betjeningsinstruks. Brannsentralen kan også benyttes for tilkobling til EN 54 kompatible nettverk sammen med eksisterende Delta DAer, Delta OP moduler og ANX95 sentraler (noe redusert funksjonalitet på ANX 95, pga. eldre sentral). Delta Compact Quad+ finnes i 2 utgaver, 2-sløyfer og 4-sløyfer for «stand alone» eller i nettverk. Delta Compact Quad+ er 100% kompatibel med alle enheter i Delta-serien. Delta Compact Quad+ har programmerbare inn- og utganger for detektorsløyfer (adresserbare- analoge og / eller konvensjonelle), overvåkede alarmutganger og spenningsfrie styrekurser. Brannsentralen er utstyrt med nyutviklet og avansert strømforsyning med flere spenningsutganger for å drive detektorsløyfer, alarmkurser, batterier etc. Med USB kontakt på DAQ+ enhet forenkler dette opplasting og konfigurering av brannsentralsystemet til hele nettverket. Delta Compact Quad+ har kommunikasjonsporter for direkte eBus og nettverkstilkobling med andre brannalarmnettverk. Den har også RS232 porter for kommunikasjon med bl.a. PC, Espa 4.4.4, SMS, printer. Man kan ha inntil 159 modul-enheter i et brannsentralsystem/nettverk.



NØKKELFUNKSJONER

- USB for opplasting av konfigurasjon og software
- Alle Esser 9200 og IQ8 detektorer
- Enkel konfigurasjon fra tilkoblet PC
- Sløyfedrevne styrringer og alarmorgan
- Sertifisert iht EN54 part 2/4 og FG-godkjent
- Elegant 2 og 4 sløyfer sentral med moderne design
- Kompatibel med Delta systemer og ANX 95
- Avansert opplasting av konfigurasjonsparametere
- Avansert kraftforsyning inntil 2,55A/24VDC pr DAQ

TEKNISKE DATA

Art.nr.	271801.4	Omgivelsestemperatur min.	0°C
IP grad	30	Omgivelsestemperatur maks.	+40°C
BxHxD	380x508x125	Batteri	12V/8,5AH batteri bestilles separat
Vekt, gram	11000-15000	Antall soner	256
Farge	Mørk grå RAL 7024	Antall adresser pr. sløyfe	126
Materiale	Metall	Godkjenninger	EN54-2, EN54-4
Driftsspennning V AC/DC	185-265 V AC/V DC, 24 V batt		

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se <https://www.hls-etek.no/271801.4>

Delta Compact Quad+ 2sl m/eBus

Delta Compact Quad+ er en modulær, mikroprosessorbasert brannsentral for IQ8Quad detektorer utviklet for bruk som et stand alone og nettverk system. Delta Compact Quad+ med sitt kompakte design inneholder et frontbetjeningspanel samt en til to Delta DA Quad+ moduler med strømforsyning, plass til batterier og betjeningsinstruks. Brannsentralen kan også benyttes for tilkobling til EN 54 kompatible nettverk sammen med eksisterende Delta DAer, Delta OP moduler og ANX95 sentraler (noe redusert funksjonalitet på ANX 95, pga. eldre sentral). Delta Compact Quad+ finnes i 2 utgaver, 2-sløyfer og 4-sløyfer for «stand alone» eller i nettverk. Delta Compact Quad+ er 100% kompatibel med alle enheter i Delta-serien. Delta Compact Quad+ har programmerbare inn- og utganger for detektorsløyfer (adresserbare- analoge og / eller konvensjonelle), overvåkede alarmutganger og spenningsfrie styrekurser. Brannsentralen er utstyrt med nyutviklet og avansert strømforsyning med flere spenningsutganger for å drive detektorsløyfer, alarmkurser, batterier etc. Med USB kontakt på DAQ+ enhet forenkler dette opplasting og konfigurering av brannsentralsystemet til hele nettverket. Delta Compact Quad+ har kommunikasjonsporter for direkte eBus og nettverkstilkobling med andre brannalarmnettverk. Den har også RS232 porter for kommunikasjon med bl.a. PC, Espa 4.4.4, SMS, printer. Man kan ha inntil 159 modul-enheter i et brannsentralsystem/nettverk.



NØKKELFUNKSJONER

- USB for opplasting av konfigurasjon og software
- Alle Esser 9200 og IQ8 detektorer
- Enkel konfigurasjon fra tilkoblet PC
- Sløyfedrevne styringer og alarmorgan
- Sertifisert iht EN54 part 2/4 og FG-godkjent
- Elegant 2 og 4 sløyfer sentral med moderne design
- Kompatibel med Delta systemer og ANX 95
- Avansert opplasting av konfigurasjonsparametere
- Avansert kraftforsyning inntil 2,55A/24VDC pr DAQ

TEKNISKE DATA

Art.nr.	271801.21	Driftsspenning V AC/DC	185-265 V AC/V DC, 24 V batt
IP grad	30	Omgivelsestemperatur min.	0°C
BxHxD	380x508x125	Omgivelsestemperatur maks.	+40°C
Vekt, gram	11000-15000	Antall soner	256
Farge	Mørk grå RAL 7024	Antall adresser pr. sløyfe	126
Materiale	Metall	Godkjenninger	EN54-2, EN54-4

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se <https://www.hls-eltek.no/271801.21>

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045

© 2019 Honeywell International Inc.