



Tak innenfor 8 meter fra eksisterende skolebygg må utføres med brannmotstand REI 60.

8000

1 BRA
363,5 m²

2 BYA
388,7 m²

Tegnforklaring

	Branncellebegrensende Skille EI 60
	Branncellebegrensende Skille EI 30
	Rømningsretning
	Rømningstrasé
EI60	Brannmotstand dør EI: 60 Sa
C	Selvlukkerfunksjon
EI60	Brannmotstand vindu EI: 60

INFORMASJON

Se rapport for detaljering og øvrige brannkrav.

Vindu i branncellebegrensende vegger utføres med tilsvarende brannmotsand som vegg med mindre annet er angitt på tegning.

Tekniske brannverntiltak, bygget utføres i tillegg med:
 - brannalarmanlegg
 - rømningsmerking/ledesystem

REV	DATA	TEKST	SIGN.
Lundamo U-skole: Tilbygg			
BRANNTEGNING 1.ETG		MÅLESTOKK A3:1=250	Dato: 07.11.2023 Tegnet av: E.M Kontrollert av: H.L.
Brannrådgiverne AS Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim Tlf. 452 38 955		Tegningsnummer: BR.01-20232523	