

Vedlegg 3; Kravspesifikasjon

Svar på tildelingskriteriene (kategori B) gis i kommentarfeltet eller med referanse til hvor i tilbudet de finnes. Kommentarene på tildelings-kriteriene vil bli brukt ved evaluering av tilbudet.

Kategori A = minimumskrav (Aksept gjøres i tilbudsbrevet, vedlegg 1)

Kategori B = tildelingskriterier

Pkt.	Beskrivelse av kravet	Kategori
1	PRIS	
1.1	Alle priser skal oppgis i NOK eks. mva. Prisen skal inkludere alle kostnader: - faktureringskostnader, frakt, miljøgebyr, skatter og alle avgifter eks. mva.	A
1.2	Prisene skal oppgis i eget prisskjema, vedlegg 4.	A
2	KVALITET	
2.1	Funksjonalitet/Tekniske krav	
2.1.1	Tavlebelysning skal ha asymmetriske linser med antirefleks reflektor	A
2.1.2	Klasseromsbelysning skal gi et jevnt lysutbytte, uten blending.	A
2.1.3	Belysningen skal deles i 2 soner i klasserommet. Generell klasseroms belysning og tavlebelysning.	A
2.1.4	All belysning, skal være dimbare med DALI.	A
2.1.5	Lyskildens levetid ved 25oC skal være 100.000 timer	A
2.1.6	Armaturhus skal være i aluminium	A
2.1.7	Optikk skal være mikropriematisk	A
2.1.8	Leverandør må ha nødvendig ansvarsforsikring. Forsikringsbevis legges frem ved kontraktsinngåelse.	A
2.1.9	Det skal foretas lysberegning av klasserom.	A
2.1.10	DALI kontroller skal dimensjoneres for fremtidige utvidelser i klasseromsfløya. Inntil 11 klasserom pluss korridor.	A

2.1.11	Ventilasjon og oppvarming skal igangsettes ved tilstedeværelse i rommet.	A
2.12	Gjennomføringer i brannskiller, skal tettes og dokumenteres.	A
2.13	Det skal leveres FDV dokumentasjon på levert anlegg.	A
3	GJENNOMFØRINGSEVNE	
3.1	Levering	
3.1.1	Installasjon må utføres i elevfrie perioder. Første klasserom planlegges i uke 8, 2024.	A