



Symboler:

- Til rømningsvei
- Angrepsvei
- Utgang til det fri
- Rømning ut vindu

Konstruksjoner:

- EI 60, A2,s1,d0 (A60)

Vindu:

UKL: uklassifisert vindu

Dører:

- EI30C EI 30-CSa
- EI60C EI 60-CSa
- EI60 EI, 60-Sa

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa. Dør med krav til selvlukker, slagretning, åpningskraft og fri bredde er angitt direkte på tegning.

Skravurer:

- Trapperom
- Utenfor tiltak

Bæreevne:

Hovedbæresystem: R90 A₂,s1,d0
 Sekundærbæresystem: R 60 A₂,s1,d0
 Takkonstruksjon: R 60 A₂,s1,d0
 Innvendige trappeløp: R 30 / A2-s1,d0

Informasjon:

Risikoklasse: 2 Brannklasse:3

Dører til og i rømningsvei i RKL 2 områder skal ha fri bredde på minimum 0,86 meter.

Branntekniske installasjoner:

- Brannalarmanlegg: Kategori 2 (NS 3960 og NS-EN 54-serien)
- Automatisk sprinkleranlegg (NS-EN 12845)
- Ledesystem (NS 3926)
- Nødbelysning (NS-EN 1838)

Sjakter:

Sjakter skal brantettes i dekket, eller utføres som egen branncelle.

EI-tavlerom:

EI-tavlerom som ligger mot rømningsvei skal være egne brannceller. EI-tavler skal tettes i dekket (EI 60).

Slokkeutstyr:

Bygningen skal ha dekning av med brannslanger, og håndslukkere der vann er uegnet. Utplassering gjøres av RIV og tas inn på brannplanene senere.

Annet

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

F 3	2023-12-13	Anbudstegning	SVONY	KARUU	SVONY
C 2	2023-11-29	For tverrfaglig kontroll- oppdatert ark grlag	SVONY	KARUU	SVONY
C 1	2023-11-17	For tverrfaglig kontroll	SVONY	KARUU	SVONY
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Tynset kommune Målestokk (gjelder A1)
1:100

Kontorlokaler for FARTT
 Branntegning plan 2