



FORGYLLING AV MINNESMERKE TRANDUMSKOGEN OPPDRAGSBESKRIVELSE 2024



Minnesmerket i Trandumskogen er en skog og et nasjonalt minnesmerke i Ullensaker kommune som er fredet av Riksantikvaren.

Monumentet i Trandumskogen ble avduket i 1954 av kronprins Olav for å hedre de falne under krigen. Minnesmerket er utført av Per Palle Storm i lys Iddefjordsgranitt.

Opplysninger om minnesmerket og hva som ønskes forgyllt:

Teksten og sløyfebånd og skal forgylles etter en rens med tørrisblåsing som utføres i forkant av oppdraget av annen aktør.

Tekst består av ca. 402 bokstaver med bokstavhøyde ca. 10 cm.

Sløyfe/ pyntebånd på toppen har en samlet lengde på ca. 12,5-13 løpemeter, med en bredde på ca. 10 cm.

Utføres ved å isolere/ grunne pyntebånd, bokstaver og tegn med egnet maling, legge gullgrunn (lim), legge bladgull, polere opp gullet med pensel, slik at annen etterbehandling ikke er nødvendig.

Miljøkrav; Det stilles krav til anerkjent gullkvalitet, bladgull 23,75 karat, dokumentert med sertifikat fra leverandør.



BESKRIVELSE AV ARBEIDSSTEDET:

Forsvarsbygg som oppdragsgiver tilrettelegger og bekoster følgende;

- Anskaffe og sette opp telt som dekker hele minnesmerket, evt. oppvarming dersom dette er nødvendig.
- Klargjøre og legge frem strøm (16A 1 fas)
- Innleie av spisebrakke med toalett som stilles til disposisjon i perioden frem til 5 juli.
- Avfallshåndtering, dersom forgyller samler dette sammen i søplesekker og melder ifra om klar for henting.

TIDSRUM FOR UTFØRELSE:

Arbeidene vil starte opp etter avtale fra 27.5.2024 og skal være ferdigstilt innen 5.7.2024.



FORSVARSBYGG

FORGYLLER SOM UTFØRENDE TILRETTELEGGER OG BEKOSTER FØLGENDE:

- Egen arbeidsplattform for trygt arbeid
- Egen belysning / lysslynge/ hodelykt
- Personlig verneutstyr
- Produktdatablad på norsk for alle produkter som skal benyttes (skal oppbevares sammen med HMS tavlen i spisebrakken)
- Følge Forsvarsbygg sin SHA-plan og ivareta evt. restrisiko for eget arbeid med å utarbeide sin egen sikre jobb analyse (SJA)
- Uoppfordret fylle ut rutine for uønsket hendelse (RUH) dersom det oppstår uhell/ skader ifm. Arbeidet.
- Delta i korte møter dersom Forsvarsbygg har behov for status og informasjon underveis i arbeidet.
- Foreta egne befaringer (Trandumskogen er åpen for allmennheten) dersom dette er nødvendig for å gjøre seg kjent med oppdraget
- Reise til og fra arbeidssted