

PVU - Bruk av personlig verneutstyr for egne ansatte, innleide og besøkende i Helgeland Kraft

Helgeland Kraft konsern/HMS & Kvalitet

Dokument Id: 126
Versjon: 0
Status: Godkjent**Dokumentansvarlig:**
Rosmari Aune Olsen**Godkjent av:**
Lene Tokle**Godkjent Dato:**
22.03.2023

1. Formål

Prosedyren skal sikre at alle som arbeider, eller oppholder seg i Helgeland Kraft AS sine anlegg bruker personlig verneutstyr og arbeidstøy for å verne personer mot farer som kan true vedkommende sin sikkerhet og helse

2. Målgruppe

Prosedyren gjelder egne arbeidstakere, innleid personell og besøkende i Helgeland Kraft sine anlegg.

3. Omfang/beskrivelse

Gjelder bruk av personlig verneutstyr og arbeidstøy for å verne personer mot farer som kan true vedkommende sin sikkerhet og helse.

4. Definisjoner

PVU – Personlig verneutstyr

Arbeid:

Oppgaver som utføres, der det er en risiko for å skade seg selv eller andre.

Personalrom:

- Garderobe
- Tørkerom
- Vaskerom og dusjrom
- Toalett
- Spiserom
- Kjøkken
- Hvilerom, soverom og venterom

5. Ansvar/myndighet

Dokumentansvarlig

Kvalitetsleder er ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av dette dokumentet.

Godkjenner(eier)

Kvalitetsleder er ansvarlig for godkjenning av dette dokumentet.

- **Den enkelte** har som oppgave å påse at denne prosedyren følges innenfor sitt ansvarsområde.
- **Ansatte med personellansvar** skal påse at hver enkelt medarbeider har tilgjengelig personlig verneutstyr, og arbeidstøy.
- **Alle ansatte, innleide og besøkende** plikter å følge denne prosedyre

6. Fremgangmåte

Bekledning - personlig verneutstyr

Som minimum skal det ved alt arbeid i Helgeland Kraft sine anlegg benyttes:

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.

- Øyevern – som minimum er dette briller med tilfredsstillende beskyttelse
- Hode vern – hjelm med hakestropp som har tilfredsstillende mekanisk beskyttelse
- Fot- og beinvern – Vernesko/Vernestøvel med tilfredsstillende beskyttelse.
- Arbeidstøy heldekkende – Jakke/genser og bukse (eller kjeledress), som tilfredsstiller krav til antinflame, synlighetklasse 3 og lysbuebeskyttelse på de ulike arbeidssteder/situasjoner.
- Underbekledning – som ikke har et lavt smeltepunkt. Dvs. bomull, ull ol.

Utvidet, bekledning - personlig verneutstyr

Aktuelle prosedyrer og/eller SJMA til en oppgave skal beskrive tillegg, eller erstatninger for Bekledning - personlig verneutstyr listet opp i overnevnte punkt.

Eksempelvis:

- Åndedrettsvern - Friskluftsutstyr, gass- og støvmaske
- Utvidet Øyevern – Heldekkende visir ved arbeid etter FSE/interne instruksjoner som krever dette. Bruk av PVU
- Hørselvern – Øreklokker, propper.
- Hånd- og arm-vern – Hansker, Håndledd/ albue/ -beskyttelse.
- Hudbeskyttelse – Hansker, forkle, overtrekks dress.
- Fallsikringsutstyr.
- Redningsutstyr for sjø og vann.
- Ryggskinne – snøscooterkjøring.
- Godkjent hjelm – snøscooterkjøring.
- Hjelm godkjent for 1000V AC ved arbeid i lavspenningsanlegg.
- Annet situasjon bestemt verneutstyr – Brann/ kulde/ stråling/ kjemikalier/ -beskyttelse etc.

Besøkende

Besøkende skal ledsages av personell fra Helgeland Kraft. Besøkende kan ikke utføre arbeid. Besøkende skal bruke hjelm med fargen Rød, og refleks-vest med teksten: BESØKENDE. Annen bekledning – verneutstyr vurderes ut fra risiko.

Dersom det pågår arbeid i anlegget, skal nødvendigheten av besøket vurderes. Se prosedyre for [omvisning i anlegg](#).

Unntak fra prosedyren

Det er i enkelte tilfeller åpning for å risikovurdering bruken av PVU. Det kan ikke gjøres en slik vurdering i forhold til kravet om synlighet.

Ekstraordinære arrangement

Konserndirektører kan ved ekstraordinære arrangement gi unntak fra prosedyren.

Bekledning - personlig verneutstyr

Det er fritak for krav til bekledning – personlig verneutstyr i personalrom, biler, kontorlokaler og kontrollrom, med mindre det utføres arbeid som krever dette.

Det er fritak for krav til bekledning – personlig verneutstyr, dersom det ikke utføres arbeid, og det ikke er på et sted der fritaket medfører risiko, som på en anleggs plass. Herunder gjelder også private gjøremål på fritiden.

Arbeidstøy - bruk av heldekkende arbeidstøy

For arbeid som ikke omfattes av FSE, kan det bakgrunn av SJMA /risikovurdering gjøres unntak fra kravet om heldekkende arbeidstøy. Samt kravene til antinflame, og lysbuebeskyttelse. Krav til synlighet skal uansett følges.

Fot- og beinvern - vernesko/vernestøvel

For arbeid der det i SJMA vurderes å ikke være risiko for klemfare kan det under gjøres unntak fra kravet om tå-beskyttelse.

Hodevern-hjelm

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.

| | |
|--|---------------------------|
| Prosedyre/Rutine PVU - Bruk av personlig verneutstyr for egne ansatte, innleide og besøkende i Helgeland Kraft | Utskriftsdato: 14.01.2024 |
| Dokumentansvarlig: Rosmari Aune Olsen | Godkjent av: Lene Tokle |
| Dokument Id: 126 - Versjon: 0 | Side 2 Av 3 |

Dersom arbeid/opphold ikke har fare for hodeskade av mekaniske årsaker, eller er på steder / arbeidsoperasjoner der det er ett generelt hjelmpåbud, kan det etter SJMA/risikovurdering gjøres avvik i forhold til bruk av hjelm. Det brukes godkjent hjelm inklusiv hakestropp.

7. Rapportering

| | Hva skal rapporteres? | Hvor skal man registrere? | Ansvarlig for rapporteringen |
|----|---|---------------------------|------------------------------|
| 1. | Brudd på denne prosedyren skal registreres og behandles som brudd på Helgeland Kraft sitt arbeidsreglement. | Avvikssystemet | Den enkelte |

Vedlegg

- [Retningslinjer for anskaffelse av verneutstyr og arbeidstøy \(002\)\(442719\).docx](#)

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.

| | |
|--|---------------------------|
| Prosedyre/Rutine PVU - Bruk av personlig verneutstyr for egne ansatte, innleide og besøkende i Helgeland Kraft | Utskriftsdato: 14.01.2024 |
| Dokumentansvarlig: Rosmari Aune Olsen | Godkjent av: Lene Tokle |
| Dokument Id: 126 - Versjon: 0 | Side 3 Av 3 |