

DØRTYPE	ANTA LL	BRED DE	HØY DE	LYDK L	BRANN KL.	DØRBLAD	KARM	GERIKT	UTFORING	TETNINGSLIST	TERSKEK	GLASS	GLASSLIST ER	LÅS	BESLAG	SLAG-RETNING	VEGG-TYKKEL SE
BD9-01	1	890	2090	-	EI30Sa	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og brann)	2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg. Max 6mm spalt. (sertifisert røyktett)	-	-	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	Høyre	100
1	1																
D9-01	2	890	2090	-	-	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	-	2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg. Max 6mm spalt.	-	-	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	<varies>	148
2	2																
D10-01	5	990	2090	-	-	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	-	2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg. Max 6mm spalt.	-	-	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	<varies>	<varies>
5	5																
GDD14-01	3	1390	2090	-	-	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og brann)	2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg. Max 6mm spalt.	Sikkerhetsglass	Aluminium, lakkert	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	<varies>	148
3	3																
LBD10-02	1	990	2090	35dB	EI60Sa	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og brann)	2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg. Max 6mm spalt. (sertifisert røyktett)	-	-	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	Venstre	125
1	1																
LBDD14-01	1	1390	2090	60dB	E30CSa	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og-/eller brann)	Fasett anslagsterskel av rustfritt stål. Tilpasset tralletransport	-	-	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	Venstre	100
1	1																
LD9-02	2	890	2090	30dB	-	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og brann)	2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg. Max 6mm spalt.	-	-	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	<varies>	<varies>
2	2																
LD10-01	4	990	2090	30dB	-	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ingen gerikt (Omklamring begge sider)	Ingen (Omklamring begge sider)	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og-/eller brann)	Fasett anslagsterskel av rustfritt stål. Isolert.	-	-	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	Høyre	<varies>
4	4																
LD10-02	10	990	2090	35dB	-	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og brann)	2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg. Max 6mm spalt. (sertifisert røyktett)	-	-	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	<varies>	<varies>
10	10																
LD10-03	1	990	2090	60dB	-											Høyre	180
1	1																
LD10-04(rtg)	1	990	2090	24dB	-											Høyre	180
1	1																
LGD10-01	14	990	2090	35dB	-	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm/ Plate på korridorside (ingen gerikt)	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og brann)	Hev-senk terskel i dørblad. Ihht lyd- brannkrav. 2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg.	Sikkerhetsglass	Aluminium, lakkert	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	<varies>	<varies>
14	14																
LGDD16-08	1	1590	2090	35dB	-	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm/ Plate på korridorside (ingen gerikt)	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og brann)	Hev-senk terskel i dørblad. Ihht lyd- brannkrav. 2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg.	Sikkerhetsglass	Aluminium, lakkert	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	Venstre	148
1	1																
SKGD29-01	1	2891	2336	-	-	Aluminium.Pulverlakkert fra fabrikk.	Aluminium.Pulverlakkert fra fabrikk.	Ingen (innsparklingsbeslag)	Snekkerfuru. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og brann)	RST terskel, nedsenket i gulv	Sikkerhetsglass	Aluminium, lakkert	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	Skyv	25
1	1																
SKLD10-01	4	990	2090	35dB	-	Massiv dør belagt med høytrykkslaminat type Formica el. tilsv. Kantlist av heltre	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ferdig sprøytemalt fra fabrikk. 45 mm/ Plate på korridorside (ingen gerikt)	Ingen	-	2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg.	-	-	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	Skyv	148
4	4																
SKLGD10-01	1	990	2190	35dB	-	Sikkerhetsglass med markering. Inkludert sidfelt.	Heltrekarm. Ferdig sprøytemalt fra fabrikk.	Ingen (innsparklingsbeslag)	Ingen	Ingen	2mm flat RST terskel, nedsenket i belegg.	Sikkerhetsglass	-	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	Skyv	148
1	1																
YGDD18-01	1	1790	2090	-	-	Aluminium med brutt, kuldebro.Pulverlakkert fra fabrikk.	Aluminium med brutt, kuldebro.Pulverlakkert fra fabrikk.	Ingen (innsparklingsbeslag)	Ingen (Omklamring begge sider)	Leverandørens standard (må ivareta evt krav til lyd og brann)	RST terskel, nedsenket i gulv. Isolert.	Sikkerhetsglass. Isolert.	Aluminium, lakkert	Se beslagsliste.	Se beslagsliste.	Dobbel Dør	350
1	1																

Dører i ytterfasade må være sertifisert av NDVK.

rev.	revisjonen gjelder	revisjon utført av	revidert dato
Lillehammer tannklinikk Adresse: Kirkegata 80 Gnr/bnr: 200/1251, 200/225, 200/257		TOTALENTREPRISE	
prosjektansvarlig	mf	tegning opprettet dato	05.01.2024
saksbehandler	mf	målestokk	
Innlandet fylkeskommune	mf	tegnat av	mf
Dørliste- nye dører	mf	arkformat	A1
		rev.	
asasarkitektur		prosjekt nr.	202322
<small>HANNA FALLENGATE 12 PB 305 2064 HANNA 42 42 39 00</small>		<small>OSLO GRUBBERGATA 14 0179 HELLE 42 102 99 00</small>	<small>FRØEN MØRKEVEIEN 5 1108 BRUNNEN 42 142 31 00</small>
		tegning nr.	71.01