

SANITÆRREGLEMENT

FOR

TRYSIL KOMMUNE



Gjelder fra 01.01.13.
Vedtatt av Trysil kommunestyre den 23.10.2012

1.	Generelle bestemmelser	3
1.1	Hjemmel	4
1.2	Virkeområde	4
1.3	Plikt til å overholde reglementet.....	4
1.3.1	Abonnenten har plikt til å påse at:.....	4
1.3.2	Kontrakt med eier.....	4
1.3.3	Forpliktende erklæring for entreprenør	5
1.4	Håndhevelse.....	5
1.5	Endringer og utfyllende bestemmelser	5
1.6	Dispensasjon.....	5
1.7	Overtredelse.....	5
1.8	Klage.....	5
2	Anmeldelse, approbasjon og kontroll.....	6
2.1	Anmeldelse og utførelse av sanitærarbeid.....	6
2.1.1	Tegninger og kart – som bygget.....	6
2.2	Tinglyste dokumenter (erklæringer, overenskomster).....	7
2.3	Approbasjon.....	7
2.4	Kontroll (besiktigelse) av installasjoner/anlegg	7
2.5	Produkter og materiell	7
2.6	Prøving av sanitæranlegg/installasjoners tetthet.....	7
2.6.1	Følgende prøvinger kan forlanges.....	8
3	Vilkår for tilknytning og bruk av Trysil kommunes vann- og avløpsnett.....	8
3.1	Tilknytningspunktets beliggenhet.....	8
3.2	Stedlig trykk i det offentlige vannledningsnett.....	8
3.3	Hindre tilbakestrømning av forurenset vann	8
3.4	Tilbakeslagsventil på avløp	8
3.5	Hovedledninger og private installasjoner	9
3.5.1	Hovedledninger	9
3.5.2	Private ledninger/installasjoner	9
3.6	Anleggs- og vedlikeholdsutgifter	9
3.6.1	Lekkasje fra private vannledninger	9
3.6.2	Forurensning fra private avløpsledninger	10
3.6.3	Overvannsledninger	10
3.7	Overtagelse av privat utbygget hovedledningsnett.....	10
3.8	Fjerning (plugging) av tilknytningspunkt.....	10
3.9	Stenging av offentlig hovedvannledning	11
3.9.1	Planlagt stenging	11
3.9.2	Ikke planlagt stenging	11
3.10	Kontroll av vannforbruk og kvalitet	11
3.11	Videreformidling av vann- og avløpstjenester.....	11
3.12	Ekstraordinære vannuttak	11
3.13	Vannmåler.....	11
3.14	Avløpsvannets tilstand	12
3.15	Private utskillere og renseanlegg	12
3.16	Ansvarsforhold.....	12
3.16.1	Generelt	12
3.16.2	Trysil kommunes erstatningsansvar	13
3.16.3	Abonnentens erstatningsansvar	13
3.16.4	Entreprenørens erstatningsansvar.....	13
3.17	Forpliktelser for entreprenør	13
4	Ikrafttredelse.....	14

1. Generelle bestemmelser

Hensikten med dette reglementet er å ivareta kommunens, samfunnets og den enkeltes interesser ved å stille krav til utførelse, drift og vedlikehold av sanitæranlegg.

I tillegg til dette dokumentet omfattes sanitæranlegg i Trysil kommune av:

- ***Plan- og bygningsloven (pbl.)***

Det er spesielt Kap. 27-1 og 27-2 i pbl. som kommer til anvendelse i forbindelse med krav om tilknytning av vann- og avløpsledninger ved oppføring av bygning.

- ***Tek 10- Forskrift om teknisk krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)***

- **Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp:** Adm.bestemmelser, av 2008.

- **Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp:** Tekniske bestemmelser, av 2008.

Utgitt av Kommunenes Sentralforbund, gir anvisning på bestemte løsninger og utførelsesmetoder som tilfredsstiller byggeforskriftenes funksjonskrav. Normalreglementets anvisninger er ikke til hinder for at andre løsninger m.v. kan komme til anvendelse.

- ***Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) med aktuelle forskrifter.***

Det er spesielt forurensningslovens kap.4 (om avløpsanlegg) som er aktuelt.

- ***Lov om vassdrag og grunnvann (vassdragsloven) 2000/82 - se spesielt Kap 9.***

- ***Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil kommune***

- ***Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012***

- ***Bestemmelser for bruk av kommunale vannmålere i Trysil kommune***

- ***Leveringsvilkår for vann- og avløpstjenester i Trysil kommune***

- ***Forskrift om fettholdig avløpsvann i Trysil kommune***

- ***Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) av 04.12.2001***

1.1 Hjemmel

Bestemmelsene i sanitærreglementet er gitt i egenskap av kommunens eierrådighet over hovedledningsnettet, vannverk og renseanlegg.

1.2 Virkeområde

Dette reglementet gjelder for sanitæranlegg som skal tilknyttes eller er tilknyttet kommunens hovedanlegg for vann og avløp.

Sanitæranlegget omfatter tilknytningspunktet, stikkledningene med tilhørende innretninger samt vann- og avløpsinstallasjonene i bygningene.

1.3 Plikt til å overholde reglementet

Eieren av et sanitæranlegg tilknyttet Trysil kommunes VA-anlegg (heretter kalt abonnenten) er ansvarlig for at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruken av sanitæranlegget blir fulgt. Abonnenten er også ansvarlig for at husstandsmedlemmer, leieboere og andre som benytter sanitæranlegget er kjent med og overholder bestemmelsene.

1.3.1 Abonnenten har plikt til å påse at:

- Sanitærarbeid blir anmeldt til Trysil kommune virksomhetsområde teknisk drift avd. vann og avløp (heretter kalt Trysil kommune) av entreprenør/firma med nødvendige kvalifikasjoner (heretter kalt entreprenør).
- Stikkledninger og tilbehør for vann og avløp blir lagt etter anmeldte og godkjente planer, samt etter de regulerte høyder og reguleringslinjer som kommunen krever fulgt.
- Eiendommens sanitæranlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand.
- Samtlige tappekraner holdes stengt når de ikke er i bruk. Dette gjelder også når vanntilførselen til eiendommen er stengt av.
- Det monteres en utvendig hovedkran ved tilknytningspunktet til hovedvannledning til tilknyttet bygning/eiendom og at denne til enhver tid er tilgjengelig og manøvrerbar.
- Tilknytningspunkter skal være i kum.
- Alle stoppekraner skal merkes med skilt. Skiltene skal plasseres på tilknyttet bygning eller på lett synlig egnet plass i nærheten av stoppekranen.

Ved mislighold av pliktene er abonnenten ansvarlig for skader som oppstår.

1.3.2 Kontrakt med eier

Når det søkes om sanitærabonnement godtar eier av sanitæranlegget automatisk det regelverk som til enhver tid gjelder for tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnett.

Ved senere overdragelse av eiendommen plikter den nye eieren å sette seg inn i det regelverk som gjelder for å være tilknyttet Trysil kommunes anlegg for vann og avløp.

1.3.3 Forpliktende erklæring for entreprenør

Bestemmelsene i reglementet er bindende for entreprenør. Entreprenøren er ansvarlig for at arbeidene blir anmeldt og utført i samsvar med gjeldende bestemmelser.

1.4 Håndhevelse

Reglementet håndheves av Trysil kommune.

1.5 Endringer og utfyllende bestemmelser

Kommunen kan vedta endringer i dette reglementet. Trysil kommune kan gi utfyllende retningslinjer til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i reglementet.

1.6 Dispensasjon

Hvor spesielle forhold tilsier det, og myndighet til håndhevelse er gitt, kan Trysil kommune dispensere fra sanitærbestemmelsene gitt i eller i medhold av dette reglement.

1.7 Overtredelse

Ved overtredelse av dette reglementet fra abonnentens entreprenørs side, vil kommunen ilegge straffegebyr. Størrelsen på straffegebyret oppgis i det til en hver tid gjeldende gebyrregulativ. Entreprenøren kan videre nektes å utføre nytt arbeid inntil overtredelsen er brakt i orden.

1.8 Klage

- Vedtak som er fattet i egenskap av kommunens eierrådighet over ledningsnettets kan ikke påklages etter Forvaltningslovens bestemmelser.
- Enkeltvedtak truffet av Trysil kommune med hjemmel i Forurensningsloven eller Plan- og bygningsloven, kan påklages til Fylkesmannen. Klagen sendes via Trysil kommune.
- Andre enkeltvedtak kan påklages til særskilt klagenemnd. Klage sendes via Trysil kommune.
- Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak er mottatt.

2 Anmeldelse, approbasjon og kontroll

2.1 Anmeldelse og utførelse av sanitærarbeid

- Alt arbeid som kan få innvirkning på vann- og/eller avløpsledningen skal anmeldes og utføres av entreprenør (pakking av tappeventiler, staking av vask, sluk o.l. er unntatt).
- Utskifting av utstyr som ikke medfører arbeid med vann- og avløpsledningene kan utføres av entreprenør uten anmeldelse.
- Ethvert anlegg for destruksjon, behandling eller nøytralisering og utskilling av gasser, væsker eller andre stoffer må på forhånd godkjennes av Trysil kommune.
- Anmeldelsen skal skje på skjemaer fastsatt av Trysil kommune. Kart, tegninger m.v. skal være i samsvar med Trysil kommunes retningslinjer. Følgende kreves vedlagt anmeldelsen:

1. Situasjonkart.

Situasjonkartet for eiendommen skal vise hvor eksisterende og prosjekterte ledninger samt utvendig stoppekran er plassert og ha beskrivende tekst hvor spesielle forhold vedrørende vann- og avløpsledninger er nevnt.

2. Profiltegning(1:50 høyde / 1:100 lengde)

Profiltegninger som viser et vertikalt lengdesnitt av stikkledninger, og hvor kummer og hovedledningstilknytning er tegnet inn.

3. Kumtegninger (1:20 plan og snitt)

Stikkledning skal tilkoples hovednettet i kum. Kumtegninger av ny evt. eksisterende kum skal foreligge ved søknaden.

- Anmeldelsen skal være skriftlig approbert (godkjent) før arbeidet settes i gang.
- Dersom et anlegg ikke blir utført, skal anmeldelsen trekkes tilbake. Approbasjonen bortfaller for et arbeid som ikke er påbegynt innen 3 år etter at approbasjonen er gitt.
- Overdras arbeidet til en annen ansvarshavende skal denne anmelde på nytt ved at det sendes skriftlig melding til Trysil kommune om at arbeidet er overtatt.
- VVS- konsulenter kan forhåndsanmelde anleggsprosjekter for prinsipiell godkjennelse. Utførelsen må da meldes av entreprenør.
- Vannforurensende industriprosjekter (også kjemikalielagre) må forhåndsanmeldes av VVS-konsulent. Utførelsen meldes på vanlig måte.

2.1.1 Tegninger og kart – som bygget

Tegninger og kart m.v. skal være påført gnr/bnr/fnr/snr, adresse og målestokk samt signert av entreprenør og eventuelt konsulent.

Abonnten er ansvarlig for at følgende oppdaterte vedlegg foreligger innen 1 mnd etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløp.

- *Situasjonkart* (ajourført) i målestokk 1:500.
- *Lengdeprofil* med terrenklinje fra hovedledning til grunnmur i målestokk 1:50 for høyde og minimum 1:100 for lengde. Kotehøyder på bunn hovedledning ved forgreningspunkt, på kjellergulv og eventuelt for vannstand i kummer skal være påført.

- *Detaljtegninger og bilder* (bl.a. av kummer) for nødvendig beskrivelse av anlegget.
- Eventuelle *Tinglyste dokumenter* jfr. kapittel om Tinglyste dokumenter

2.2 Tinglyste dokumenter (erklæringer, overenskomster)

Ved anmeldelse av sanitæranlegg skal det vedlegges tinglyst erklæring ved følgende forhold:

- Innhentet tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer m.v. på annen manns grunn.
- At flere eiere av felles ledningsanlegg er solidarisk ansvarlig for at gjeldende bestemmelser vedrørende sanitærinstallasjoner blir fulgt.

Når en eiendomsparcell med bestående bebyggelse og felles ledningsanlegg selges skal det sørges for at ovennevnte overenskomster er tinglyst.

2.3 Approbasjon

- Trysil kommune behandler sanitæranmeldingen og fastsetter de vilkår som knyttes til godkjenning av anlegget.
- Når anmeldelse av sanitæranlegg er behandlet og godkjent av Trysil kommune sendes et skriv med godkjenningsvilkår til anmelderen med kopi til abonnenten.

2.4 Kontroll (besiktigelse) av installasjoner/anlegg

- Trysil kommune har rett til når som helst, og uten forutgående varsel, å besiktige anlegg under utførelse og eksisterende anlegg.
- Trysil kommune har til tross for sin kontroll, ikke noe ansvar for anlegget overfor eier, entreprenør eller tredjemann.

2.5 Produkter og materiell

Plan- og bygningsloven stiller funksjonskrav til materialer, armatur og utstyrsgjenstander til bruk i sanitæranlegg. Produkter og materiell som nyttes i sanitæranlegg skal i tillegg tilfredsstille byggeforskriftenes funksjonskrav.

Funksjonskravene er normalt tilfredsstilt hvis de er NS- sertifiserte (NS-merket), jfr. byggeforskriftenes kapittel om Norsk Standard, eller ha en godkjennelse som faller inn under andre lover og forskrifter.

2.6 Prøving av sanitæranlegg/installasjoners tetthet

Trysil kommune kan forlange sanitæranlegget trykk- og/eller funksjonsprøvet før det tas i bruk og/eller overdekkes.

- Prøvinger og undersøkelser skjer uten omkostninger for Trysil kommune.
- Godkjent (autorisert) skal kunne fremlegge protokoll over prøvinger som er utført.
- Prøving kan utføres mot betaling av eller under tilsyn av Trysil kommune.

2.6.1 Følgende prøvinger kan forlanges

- *Kummer og tanker* og lignende kan prøves med vann opp til 10 cm over tilløpsrørets overkant. Prøvingens varighet er ett døgn.
- *Avløpsrør og skjøter på ledninger*, over eller i bakken kan prøves med luft med et innvendig overtrykk tilsvarende 20 m vannsøyle (2 bar). Alternativt kan vann med overtrykk inntil 5 m vannsøyle (0,5 bar) benyttes. Røykprøving kan også forlanges.
- *Vannledninger* med tilhørende innretninger skal prøves med et trykk som Trysil kommune bestemmer.

3 Vilkår for tilknytning og bruk av Trysil kommunes vann- og avløpsnett

3.1 Tilknytningspunktets beliggenhet

- Tilknytning skal utføres i kum på anvist plass, hvis intet annet er godkjent av Trysil kommune.
- Tilknytningspunktet for private vann- og avløpsledninger (stikkledninger) skal som hovedregel ligge på eller i offentlig vei (veilegemet). I enkelte tilfeller der den offentlige hovedledningen går over privat grunn, kan tilknytningspunktet bli liggende på egen eller annen eiers grunn.
- Hvis eiendommens stikkledninger går over eller inn på en annen eiers grunn, må ledningseier innhente tillatelse av grunneier. Tillatelsen skal foreligge som en skriftlig tinglyst overenskomst (erklæring) mellom partene.

3.2 Stedlig trykk i det offentlige vannledningsnettet

Stedlig trykk i det offentlige vannforsyningsnettet varierer med kotehøydene (terreng høyden i meter over havet). Trysil kommune gir råd og veiledning om aktuelle tilknytningspunkter.

Hvis trykket ved det aktuelle tilknytningspunktet er høyere enn 6 bar (60 m vannsøyle) må reduksjonsventil monteres på stikkledning. Tilsvarende må trykkforsterkingsanlegg monteres hvis trykket ikke er tilstrekkelig (< 2 bar) ved det valgte tilknytningspunktet.

3.3 Hindre tilbakestrømning av forurenset vann

Virksomheter tilknyttet offentlig vannledningsnett med kjemikalier i sin produksjon som kan innebære risiko for tilbakeslag og forurensing av drikkevannet kan bli pålagt å installere utstyr for å hindre tilbakestrømning.

3.4 Tilbakeslagsventil på avløp

Lavtliggende påkoplingspunkt/fareområder definert av Trysil kommune skal installere tilbakeslagsventil på avløpet. Dette vurderes i det enkelte tilfelle.

3.5 Hovedledninger og private installasjoner

3.5.1 Hovedledninger

Det er kun Trysil kommunes eget mannskap eller entreprenør / autorisert personell med særskilt tillatelse fra kommunen, som kan utføre arbeid på hovedledningsnettet.

3.5.2 Private ledninger/installasjoner

Private ledninger/installasjoner for vann- og avløp innbefatter tilknytningspunktet (anboringsklammer og grenrør/sadelstykke), stikkledningen med innretninger og alle innvendige installasjoner og anlegg i bygningen.

Dette er abonnentens eiendom og denne er ansvarlig for at det private ledningsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

3.6 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter

- Alle omkostninger i forbindelse med montering og drift av private sanitæranlegg bæres av abonnenten, herunder også trykkøkningsinnretninger, reduksjonsventil, tilbakeslagsventil, private avløpspumper (villapumper) etc.
- Kummer, stengeventiler m.v. som med kommunens tillatelse anbringes på offentlig ledning/anlegg av hensyn til private ledninger/anleggs tilknytning, bekostes i sin helhet av vedkommende abonnent.
- All utbygging av et hovedledningsnett i privat regi (f.eks. boligfelt, hyttefelt, industriområde), der nettet er tenkt tilkopledd til kommunens VA-anlegg eller overtatt av kommunen skal skje i samsvar med kommunens retningslinjer og krav. Etter at utbyggingen er ferdigstilt og ledningsnettet tilfredsstillende kommunale krav til kvalitet og funksjonalitet, skal utstyr og vedlikehold overtas av kommunen uten omkostninger iht. avtaler inngått før anleggsstart. Stikkledninger, anboringsklammer og grenrør/sadelstykker overtas ikke av kommunen (se også pkt. 3.7.).
- Kommunen kan kreve anlegg som ikke er i forskriftsmessig stand utbedret. Dersom pålegg som omfattes av Forurensningsloven ikke etterkommes, kan kommunen la arbeidet utføre for abonnentens regning, jfr. Forurensningslovens bestemmelser. Arbeid som ikke kan utsettes (f.eks. ved vannlekkasjer) kan kommunen la utføre uten forutgående varsel.
- Har flere eiendommer felles ledninger er eierne solidarisk ansvarlig for de forpliktelsene som dette medfører.

3.6.1 Lekkasje fra private vannledninger

Trysil kommune utfører vannlekkasjesøk på hovedledningsnettet. I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å forutsi om antatt lekkasje er på hovedledningen eller på stikkledningen/tilknytningspunktet. Dersom Trysil kommune ved graving finner en eller flere lekkasjer som skyldes feil på privat stikkledning, vil alle utgiftene forbundet med reparasjon av lekkasjene kreves refundert av de på stedet tilknyttede eiere/abonnenter.

3.6.2 Forurensning fra private avløpsledninger

Ved omlegging eller utbedring av kommunal avløpsledning kan Trysil kommune kreve at eier(e) av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring.

Når særlige grunner tilsier det (jfr. Forurensningslovens bestemmelser) kan Trysil kommune kreve omlegging eller utbedring av stikkledning separert sett.

3.6.3 Overvannsledninger

Trysil kommune kan sette bestemmelser for bortledning av drensvann, tak- og/eller overflatevann; f.eks. ved tilknytning, evt. fordrøying til overvannsledninger eller infiltrasjon i grunnen.

Offentlig avløpsledning, som fører både spillvann og overvann (AF) skal ikke tilføres tak- og/eller overflatevann.

3.7 Overtagelse av privat utbygget hovedledningsnett

Trysil kommune kan i henhold til utbyggingsavtaler ta over drift og vedlikehold av privat utbygget hovedledningsnett. Ledningsnettet skal i disse tilfeller minimum oppfølge følgende kriterier:

- Vann-, avløps- og overvannsnett skal være lagt iht. til Trysil kommunes standarder og dimensjoner og øvrige myndigheters krav (herunder Norsk Standard).
- Hele ledningsnettet skal være innmålt i åpen grøft med høyder, topp og bunnpunkter.
- Alle knekkpunkter og stikkledninger skal måles inn.
- Alle kummer skal være innmålt med topp og bunnpunkter og være fotografert sett nordover (jfr. kommunens praksis).
- Alle grøfter skal inneholde 4 ledninger; spillvann, overvann og 2 vannledninger (1 for tilførsel/mating og 1 for forsyning hvor abonnentene koples til).
- Alle tilknytninger (private eller offentlige) til hovedledningsnettet skal skje i kum. Stikkledning skal merkes med eiendomsnummer på gravert (godkjent) skilt.
- Alt ledningsnett skal tv-kjøres og trykkprøves. Film og rapport fra godkjent firma skal foreligge ved overtagelse.
- Alle installasjoner skal koples til kommunens overvåkingssystem og fungere med det før overtakelse.
- Ledningsnettet med installasjoner (inkl. bilder av hver enkelt installasjon) skal legges inn i kommunens ledningsdatabase.

Evt. kostnader og utbedringer utover normale driftskostnader som kommunen får ved overtagelse av den nye hovedledningen blir belastet utbygger.

3.8 Fjerning (plugging) av tilknytningspunkt

- Når stikkledninger for vann eller avløp ønskes omlagt eller på annen måte settes ut av drift, skal disse plugges ved tilknytningspunktet på hovedledning eller der hvor kommunen anviser.
- Pluggingen skal anmeldes og utføres av godkjent (autorisert) rørlegger.
- Trysil kommune kan foreta oppgraving og plugging for eiernes regning (garanti) hvis pålegg om plugging ikke blir etterkommet.
- Ved mislighold av de kommunale bestemmelsene for vann- og avløp kan Trysil kommune, etter helsemessig vurdering, kreve ledningene plugget.

3.9 Stenging av offentlig hovedvannledning

Stenging av offentlige vannledninger pga. tilknytning, sløyfing eller omlegging av stikkledning kan bare utføres av Trysil kommune og til de tider Trysil kommune bestemmer. Ønsker en abonnent å få utført stenging til andre tider må abonnenten betale de kostnader dette måtte medføre.

3.9.1 Planlagt stenging

Berørte abonnenter skal varsles iht. Leveringsvilkår for kommunalt drikkevann og avløpstjenester i Trysil kommune.

3.9.2 Ikke planlagt stenging

Trysil kommune og brannvesenet kan stenge vanntilførselen uten forutgående varsel, når brann, lekkasje eller annet arbeid på ledningsnettet gjør det nødvendig. Berørte abonnenter skal forsøkes varsles iht. Leveringsvilkår for kommunalt drikkevann og avløpstjenester i Trysil kommune.

3.10 Kontroll av vannforbruk og kvalitet

Trysil kommune har rett til når som helst å kontrollere vannforbruket ved f.eks. inspeksjon og installasjon av vannmåler.

3.11 Videreformidling av vann- og avløpstjenester

Uten Trysil kommunes samtykke skal det ikke foretas videreformidling/utvidelse av abonnementet eller tilknytning til det kommunale vann- eller avløpsnett fra en eiendom utover det godkjente abonnement.

3.12 Ekstraordinære vannuttak

Ved tilrettelegging for unormalt store eller støtvis vannuttak må spesiell skriftlig tillatelse foreligge (f.eks. etablering og testing av sprinkleranlegg mot brann).

3.13 Vannmåler

Vannmåler skal monteres iht. Bestemmelser for bruk av kommunale vannmålere i Trysil kommune.

3.14 Avløpsvannets tilstand

- Til spillvannsledninger og felles avløps- /overvannsledning skal det normalt bare føres spillvann.
- Ved omlegging av stikkledning for avløp f.eks. i forbindelse med utkopling av septiktank e.l., vil Trysil kommune kreve separatsystem (overvann og spillvann til hver sin avløpsledning).
- Enhver bedrift el. husholdning som har påslipp av spillvann av kvalitet ut over normal husholdningskloakk skal etablere renseløsninger for spillvannet før påslipp til kommunalt nett.
- Til offentlige avløpsledninger skal det ikke føres væsker eller stoffer som kan være miljø- eller helsefarlige, skape brann- og eksplosjonsfare eller være skadelige for kommunens avløpsanlegg. Som eksempler kan nevnes:

Bensin, rensenvæsker, tjære, fett, olje, voks, sement, kalk, mørtel, sot, asfalt, karbid, cyanidforbindelser, sulfater, sulfider, kadmium, kvikksølv, bly, kopper, nikkel, sink, krom, ammonium- og magnesiumsalter.

Trysil kommune kan pålegge eier for egen regning å kontrollere spillvannets fysiske og kjemiske egenskaper ved godkjent laboratorium, samt etablere inspeksjonskummer for oppfølging av spillvannets sammensetning. Om pålegget ikke gjennomføres kan Trysil kommune utføre kontrollen for eiers regning.

Ved påslipp eller fare for/mistanke om utslipp av skadelige stoffer, væsker eller gasser til hovedledning skal Trysil kommune omgående varsles.

3.15 Private utskillere og renseanlegg

Ethvert anlegg for destruksjon, behandling eller nøytralisering av gasser, væsker eller stoffer må på forhånd være godkjent av Trysil kommune og/eller av Klima og forurensingsdirektoratet (KLIF). Drift, vedlikehold, tømning, rapportering og tilsyn skal utføres i samsvar med de regler som til enhver tid er fastsatt av Trysil kommune.

Dersom et privat renseanlegg ikke drives tilfredsstillende og i henhold til regelverket kan Trysil kommune ilegge gebyrer eller tilleggsavgifter iht. Forurensingsloven kapittel 9.

Når kommunen krever det er eier pliktig til å fjerne privat renseanlegg og føre avløpet direkte til offentlig anlegg.

3.16 Ansvarsforhold

3.16.1 Generelt

- Trysil kommune har ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av det kommunale hovedledningsnettet for vann- og avløp.
- Hjemmelshaver (abonnet) har ansvaret for eiendommens installasjoner, stikkledninger og tilknytningspunkter (inkl. anboringsklammer og forgreningspunkt).
- Der flere eiendommer har felles tilknytning til hovedledning for sine vann- og/eller avløpsledninger er hver eier solidarisk ansvarlig for de delene av fellesledningene som eiendommen er avhengig av.

- Hver eier har imidlertid selvstendig ansvar for sin ledning fram til punktet der fellesledning begynner.

3.16.2 Trysil kommunes erstatningsansvar

Trysil kommune er erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige regler og i de tilfeller skaden beviselig skyldes forsettelig eller grovt uaktsomme forhold fra Trysil kommune.

Trysil kommune er i utgangspunktet ikke erstatningsansvarlig ved

- Skade som følge av lavt eller høyt vanntrykk.
- Skade som følge av avstenging av vannet.
- Skade på private rørinstallasjoner som under arbeidet på hovedledningsnettet forurenses eller stoppes til av rust, slam eller andre stoffer.
- Frostskader på stikkledninger som følge av driftsstans på offentlige ledninger.
- Oversvømmelse som skyldes ledningsbrudd eller kloakkstopp der skadetilfellene omfatter:
 - o Innbo og løsøre i kjellerrom som mangler nødvendig godkjenning av bygningsmyndighetene.
 - o Varer som er lagret uforsvarlig i lagerlokaler dvs. under lagringshøyde 10 cm over gulvnivå.
 - o Gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig å oppbevare på det oversvømte stedet.
 - o Skader og ulemper som følge av oversvømmelse etter ekstraordinære regnskyll eller flom i elv eller bekk etc. Dette gjelder selv om oversvømmelsen følger ledningsnettets trase.

3.16.3 Abonentens erstatningsansvar

- Abonenten er erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige regler.
- Abonenten er erstatningsansvarlig iht. i dette reglement for Trysil kommune.
- Abonenten er ansvarlig for skader forårsaket av eget sanitæranlegg. Herunder
 - o Skader som skyldes utilstrekkelig dimensjonering av egen avløpsledning
 - o Skader som skyldes manglende vedlikehold av sanitæranlegget.

3.16.4 Entreprenørens erstatningsansvar

- Entreprenøren og dens ansatte er erstatningspliktig etter vanlig rettsregler for utgifter som under arbeidene påføres kommunen.

3.17 Forpliktelser for entreprenør

Ved en igangsettingstillatelse/ godkjenning av arbeid på eller i tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg forplikter entreprenør seg til:

- Å sende inn melding, tegninger og skjemaer til rett tid og riktig utfylt med underskrift (og eventuelt stempel).
- Å gi skriftlig beskjed til Trysil kommune når arbeidet med å koble seg til kommunalt hovedledningsnett finner sted. Dette for at kommunen kan vurdere besiktigelse av tilknytningspunkt. Om beskjed ikke foreligger eller foreligger etter at tilknytning har

funnet sted kan Trysil kommune kreve at tilknytningspunkt synliggjøres for inspeksjon. Kostnadene ved inspeksjon faktureres eiendomseier.

- Å være tilstede ved besiktigelsen, eventuelt ved bemyndiget stedfortreder når Trysil kommune forlanger det.
- Å sende ferdigmelding til kommunen før en bygning tas i bruk uten hensyn til eventuelle gjenstående arbeider eller andre forhold som er av mindre betydning for innflyttingen.
- Å sørge for at et sett godkjente tegninger finnes på anleggsplassen.
- Å sørge for at nødvendige godkjenninger i forbindelse med graving i eller i nærhet av offentlig vei foreligger.
- Å varsle alle abonnenter som berøres av en stenging av offentlig eller privat vannledning som entreprenør rekvirerer utført, jfr. Leveringsvilkår for kommunalt drikkevanns- og avløpstjenester.
- Å kontakte Trysil kommune før graving på stikkledningen finner sted.
- Å påse at entreprenørarbeidet er forskriftsmessig og håndverksmessig utført.

4 Ikrafttredelse

Dette reglementet trer i kraft fra og med 01.01.2013.