SØIR- DRIFTSBYGNING

	Romnr.	Funksjon	Areal (m2)	Omkrets (m)	Himlingshøyde (m)	Tarkett Eclipse Premium	Tarkett Tapiflex Excellence 80	Teppefliser Desso Futurity	Betongheller 40x40	Syst.himl. Hygiene Performanse	Syst.himl. Giava Venus	Gipshimling	Spilehimling	Fibo Colour ekstra matt	OSB+ Walls2Paint	Walls2Paint	Lyd- & Brannkrav	STIKK 2x16A I KANAL/VEGG	STIKK ENKEL 16A MED TO USB	STIKK 2x16A FOR RENGJØRING	STIKK 2x16A EGEN KURS	STIKK 16A OVER TIMER, EGEN KURS	GULVBOKSER BESTYKKES SOM EN ARB.PLASS	STIKK 2x25A M/KOMFYRVAKT	VEGGKANAL	BELYSNING	BEVEGELSEDETEKTOR DALI/KNX	LYSBRYTER DALI/KNX/230V	DIMMING DALI/KNX	DATAUTTAK DOBBEL RJ45 I KANAL/VEGG	HDMI KONTAKT IFM SKJERM OG PC.	WLAN BASESTASJON TRÅDLØS DEKNING	ELVARME M/TERMOSTAT	PUNKT FOR IHT. VENT. OG RØR	KAFFEMASKIN, EGEN KURS	EL.BIL LADESTASJON FOR TO BILER	TILKOBL. AV VEKTLUKE	TILKOBL. AV VEKTUTSTYR	SOLAVSKJERMING	LADERE 7,5kW, INKL PUNKT	VARMEKABEL STYRT AV TERMOSTAT OG SENSO	KAMERAOVERVÅKING	Kommentar
						GULV				Himlinger				Vegger				Elektro																								
Plan 1. etg	100	Vindfang	15,4	17,7	2,4		X				X					X		3		1						x	x	x				x	x										
	101	Kontor	8,9	12,4	2,7		X				X				X		X	8	2	1					x	x	x	x	x	1		x	x				x	x	x				
	102	Garderobe Damer	4,9	9,6	2,4	X					X				X			1		1						x	x					x	x										
	103	WC- Damer	2,9	7,6	2,4	X				X				X												x	x					x	x										
	104	Lager	4,1	8,2	2,4	X						X			X					1						x	x					x	x										
	105	Tekniskrom	6,7	10,5	2,4	X						X				X	X	1								x				1		x	x	x									
	106	WC- Herrer	3,2	7,5	2,4	X				X				X						1						x	x					x	x										
	107	Gardrobe Herrer	9	12,4	2,4	X					X				X			1		1						x	x					x	x										
	108	Spiserom	20,3	18,3	2,7		X				X				X	X		6		1	2	1		1		x	x	x	x			x	x						x				
	109	Bøttekott	2,7	6,5	2,4	X						X			X					1	2					x	x					x	x										Vaskemasking og tørketrommel
	110	Gang	15	17,7	2,4		X				X					X		4		1	1					x	x					x	x										Stikk ved tavle
	111	Heissjakt	2,4	6,2	-										X		X	1								x		x				x	x										
	112	HC WC	5,4	9,3	2,7	X				X				X				1		1						x	x					x	x										
	-	Utv. Trapp/ plate							X				X					1								x		1				x											Astrour
Plan 2. etg	200	Gang	21,9	21,3	2,4		X				X					X		3		1	1					x	x					x	x										Stikk ved tavle
	201	Kontor	17,5	18,3	2,7			X			X					X	X	8	2	1			1		x	x	x	x	x	3	x	x	x									
	202	HC WC	5,7	10,5	2,4	X				X				X				1								x	x					x	x										
	203	Lager/ Bøttekott	2,1	5,8	2,4	X						X			X					1						x	x					x	x										
	204	Sjakt	0,5	3	-											X	X															x											
	205	Undervisningsrom	42	26	2,7			X			X				X			9		2			3		x	x	x	x	x	4	x	x	x										
	206	Heissjakt	2,4	6,2	-											X	X									x						x	x		1								
	207	Terrasse/ Balkong	23,9	30,7	-				X																	x		1				x											Astrour
		Utvendig																								x		1												2	3	3	Belysning ved alle utvendige dører, Astrour