

Granåsen Aktivitetspark

Mengdebeskrivelse

Se Funksjonsbeskrivelse for nærmere detaljering

Alle poster er regulerbare mengder

Versjon:

2

Utf. av:

ThoAls

Dato:

26.01.2024

Kontr. Av:

TroHeg

| Delomr. | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Pris | Sum |
|-----------|---|-------|--------|------|------|
| 1 | Rigg og drift | | | | |
| | Komplett rigg og drift | RS | 1 | | kr 0 |
| | | | | | |
| 71 | Overordnet masehåndtering | | | | |
| 711 | Riving komplett: Trappeelementer av tre og betong ved liten hoppbakke | RS | 1 | | kr 0 |
| | Riving komplett: Trapp i tre ved bob-bane | RS | 1 | | kr 0 |
| | Riving komplett: Lysmaster i tre | stk | 3 | | kr 0 |
| | Riving komplett: Armatur på eks lysmast | stk | 2 | | kr 0 |
| | Riving komplett: kabel i luftspenn, delvis på bakken | lm | 200 | | kr 0 |
| | Felling av enkelttrær, diameter > 10 cm | stk | 10 | | kr 0 |
| | Riving av stubber | stk | 20 | | kr 0 |
| | Fresing av stubber | stk | 20 | | kr 0 |
| | Rydding av undervegetasjon, inkl trær $\varnothing < 10$ cm | m2 | 500 | | kr 0 |
| | | | | | |
| 73 | Overvannshåndtering | | | | |
| | Stikkrenner komplett inkl rør i betong eller PVC: | | | | |
| | 315 mm | lm | 20 | | kr 0 |
| | 500 mm | lm | 20 | | kr 0 |
| | 800 mm | lm | 20 | | kr 0 |
| | | | | | |
| 74 | Elektro | | | | |
| | Fordelingskap | stk | 2 | | kr 0 |
| | Mast inkl fundament, internt kabling og vern for tilfart og løype | stk | 7 | | kr 0 |
| | Mast inkl fundament, internt kabling og vern for skibakke og bobbane | stk | 3 | | kr 0 |
| | Mast og fundament for fartsmåling, høyde 3m | stk | 2 | | kr 0 |
| | Armatur for tilfart og løype | stk | 7 | | kr 0 |
| | Lyskaster for skibakke og bobbane | stk | 3 | | kr 0 |
| | Lys i gapahuk | stk | 5 | | kr 0 |
| | Komplett grøft inkl jording og kabel | m | 1 000 | | kr 0 |
| | Komplett tidtakersystem inkl trekkerør mellom start og mål | stk | 1 | | kr 0 |
| | Komplett fartsmåler inkl trekkerør mellom radar og tavle | stk | 1 | | kr 0 |
| | | | | | |
| 76 | Veier og plasser | | | | |
| | | | | | |
| | Bob-bane: | | | | |
| | Utlegging av egnede masser levert av entreprenør. | m3 | 1 500 | | kr 0 |

| | | | | |
|--|----|-------|--|------|
| Vekstjord og vegetasjonsdekke avtokes, terreng bearbeides med tilførte masser fra annen post. Avtatt vekstjord legges ut og området klargjøres for tilsåing. | m2 | 1 250 | | kr 0 |
| | | | | |
| Kuleløype: | | | | |
| Opplasting, transport og utlegging av masser fra Granåsen parkering. Transportavstand ca 400m | m3 | 500 | | kr 0 |
| Vekstjord og vegetasjonsdekke avtokes, terreng bearbeides med tilførte masser. Avtatt vekstjord legges ut og området klargjøres for tilsåing. | m2 | 1 400 | | kr 0 |
| | | | | |
| Sti ved rulleskiløype: | | | | |
| Vekstjord og vegetasjonsdekke avtokes, utgraving av masser, oppbygging sti. | m2 | 700 | | kr 0 |
| Sideflytting / Opplasting transport og utlegging av overskuddsmasser til kuleløypa. Deler av massene kan sideflyttes, deler av massene må transporteres 0-200m | m3 | 210 | | kr 0 |
| | | | | |
| Sti rundt Litjåsen: | | | | |
| Vekstjord og vegetasjonsdekke avtokes, utgraving av masser, oppbygging sti. | m2 | 1 500 | | kr 0 |
| Opplasting transport og utlegging av overskuddsmasser til "Løype over Litjåsen" | m3 | 150 | | kr 0 |
| Opplasting transport og utlegging av overskuddsmasser til Bob-bane, kuleløype eller hoppbakke | m3 | 100 | | kr 0 |
| | | | | |
| Løype over Litjåsen: | | | | |
| Oppgrusing sti | m2 | 700 | | kr 0 |
| Finplanering og klargjøring for tilsåing av løsmasser/vekstjord fra anlegget | m2 | 1 050 | | kr 0 |
| | | | | |
| Utvidet utfart: | | | | |
| Utlegging av egnede masser levert av entreprenør. Massene skal være egnet til å legges ut under vei for tømmertransport | m3 | 100 | | kr 0 |
| Vekstjord og vegetasjonsdekke avtokes, oppbygging sti. Avtatt vekstjord legges ut i grøntområder på storstua. | m2 | 570 | | kr 0 |
| | | | | |
| Storstua: | | | | |
| Avtaking vegetasjonsdekke og vekstjord | m2 | 3 500 | | kr 0 |
| Utlegging av egnede masser levert av entreprenør. | m3 | 750 | | kr 0 |
| Utgraving sideflytting og utlegging av masser. Masser benyttes til oppbygging av terreng på sentralområdet | m3 | 200 | | kr 0 |
| Oppbygging grusdekker - som sti rundt Litjåsen | m2 | 1 780 | | kr 0 |
| Sandkassesand 40 cm tykkelse | m2 | 76 | | kr 0 |
| Fallunderlag flis/bark, 40 cm tykkelse | m2 | 295 | | kr 0 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----|--------|--|------|
| | Skiferdekke | m2 | 80 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Storløype: | | | | |
| | Utjevning skogbunn | m2 | 1 922 | | kr 0 |
| | Klopp i impregnert trevirke, 7 m bredde, tilpasset tråkkemaskin. Lengde 5 m. | stk | 3 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Skogsløype-vest: | | | | |
| | Utjevning skogbunn | m2 | 280 | | kr 0 |
| | Klopp i impregnert trevirke, 3 m bredde, tilpasset snøskuter. Lengde 5 m. | stk | 2 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Skogsløype-øst: | | | | kr 0 |
| | Utjevning skogbunn | m2 | 302 | | kr 0 |
| | Oppbygging grusdekke, 1 m bredde | lm | 150 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Skibakke og hoppbakker: | | | | |
| | Utlegging av egnede masser levert av entreprenør. | m3 | 3 600 | | kr 0 |
| | Opplasting, transport og utlegging av masser fra Granåsenområdet. Transportlengde ca 1 km | m3 | 2 000 | | kr 0 |
| | NB! HVIS POST FOR MASSER FRA GRANÅSENOMRÅDET TAES I BRUK, VIL POST MED MASSER LEVERT AV ENTREPRENØR BLI TILSVARENDE REDUSERT | | | | |
| | Vekstjord og vegetasjonsdekke avtaks, terreng bearbeides med tilførte masser. Avtatt vekstjord legges ut på nytt terreng, og området tilsåes. | m2 | 4 455 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Utvidet atkomst: | | | | |
| | Vekstjord og vegetasjonsdekke avtaks, oppbygging sti. Avtatt vekstjord legges ut i grøntområder på storstua. | m2 | 232 | | kr 0 |
| | | | | | |
| 77 | Park og grøntanlegg | | | | |
| | Vegetasjon: | | | | |
| | Busker iht planteliste | stk | 38 | | kr 0 |
| | Selje iht planteliste | stk | 9 | | kr 0 |
| | Osp iht planteliste | stk | 4 | | kr 0 |
| | Furu iht planteliste | stk | 5 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Såing manuell | m2 | 100 | | kr 0 |
| | Sprøytesåing | m2 | 10 000 | | kr 0 |
| | Revegetering med flytting av vekstjord og vegetasjonsdekke | m2 | 500 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Utstyr og småbygg | | | | |
| | Gammer, komplett inkl fundamentering | stk | 5 | | kr 0 |
| | | | | | |

| | | | |
|---|-------|-----|------|
| Bålpanne ved gammer inkl fundament | stk | 5 | kr 0 |
| Naturlekeplass: | | | |
| Tilpasning og plassering av elementer, inkludert håndverktøy og liten gravemaskin. Samarbeid med DMMH | timer | 40 | kr 0 |
| Liggende stokker som avgrensning | lm | 75 | kr 0 |
| Stein som avgrensning | lm | 100 | kr 0 |
| Stående kubber som avgrensning | lm | 25 | kr 0 |
| Balanseløype: | | | |
| Balansestokk, liggende, L= ca 3m | stk | 3 | kr 0 |
| Hul stokk-krypetunnel | stk | 1 | kr 0 |
| Balansestokk, stående, H= ca 2,5m | stk | 9 | kr 0 |
| Soppskogen: | | | |
| Sopp-balanselek | stk | 11 | kr 0 |
| Hul stokk-krypetunnel | stk | 1 | kr 0 |
| Tømmerhoggertunet: | | | |
| Gapahuk 1 | stk | 1 | kr 0 |
| Gapahuk 2 | stk | 1 | kr 0 |
| Gapahuk 3 | stk | 1 | kr 0 |
| Grisebinge | stk | 1 | kr 0 |
| Laftestokker og stubber | stk | 1 | kr 0 |
| Tømmerlund, 10 stokker | stk | 1 | kr 0 |
| Maurtua: | | | |
| Byggesand i haug | m2 | 42 | kr 0 |
| Stubber og små stokker | stk | 15 | kr 0 |
| Pytt/dam | m2 | 9 | kr 0 |
| Fjellet: | | | |
| Buldrestein | stk | 1 | kr 0 |
| Balansesteiner | stk | 6 | kr 0 |
| Stokkeskogen: | | | |
| Store liggende trær med greiner | stk | 2 | kr 0 |
| Stubbelandskap - store stubber | stk | 10 | kr 0 |
| Stubbelandskap - små stubber | stk | 20 | kr 0 |
| Stolpeskog, stolper inkl fundamentering | stk | 20 | kr 0 |
| Beverhytta: | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----|----|--|------|
| | Store stokker som demning, skrudd sammen | RS | 1 | | kr 0 |
| | Balansestokker | stk | 20 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Harehiet: | | | | |
| | Minilangbord og 6 stoler | stk | 1 | | kr 0 |
| | Lekekjøkken | stk | 1 | | kr 0 |
| | Bakebord | stk | 2 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Bålplass: | | | | |
| | Bålplass | stk | 1 | | kr 0 |
| | Dyrespor på kryss og tvers | RS | 1 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Sittestubber | stk | 40 | | kr 0 |
| | Benker | stk | 4 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Klatreskogen: | | | | |
| | Tau | stk | 1 | | kr 0 |
| | Trinn | stk | 12 | | kr 0 |
| | Leirplass ved akebakke | RS | 1 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Aktiv mot kreft: | | | | |
| | Aktivitet 2: Balanse og samspill | stk | 1 | | kr 0 |
| | Aktivitet 4: Slalåm | stk | 1 | | kr 0 |
| | Aktivitet 5: Krype igjennom | stk | 1 | | kr 0 |
| | Aktivitet 6: Stepp | stk | 1 | | kr 0 |
| | Aktivitet 7: Balanse og styrke enkel | stk | 1 | | kr 0 |
| | Aktivitet 9: Mestring og balanse | stk | 1 | | kr 0 |
| | Aktivitet 11: Spenstboks | stk | 1 | | kr 0 |
| | Aktivitet X: Skilt på stolpe, 1 stk pr element | stk | 7 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Utegyr, inkludert skilter: | | | | |
| | Benlyft | stk | 1 | | kr 0 |
| | Axelpress | stk | 1 | | kr 0 |
| | Stocklyft, lett | stk | 1 | | kr 0 |
| | Stocklyft, tung | stk | 1 | | kr 0 |
| | Rygglyft | stk | 1 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Skilfundament med stolper: | | | | |
| | Graving, levering, nedsetting og gjenfylling av fundament for infotavle med to stolper ø60. | stk | 2 | | kr 0 |
| | Graving nedsetting og gjenfylling for fundament stor infotavle iht TK-L06. Fundament leveres av oppdragsgiver. | stk | 1 | | kr 0 |
| | Graving nedsetting og gjenfylling for fundament liten infotavle iht TK-L06. Fundament leveres av oppdragsgiver. | stk | 3 | | kr 0 |

| | | | | | |
|--|---|-----|---|--|-------------|
| | Graving, levering, nedsetting og gjenfylling av fundament til enkel skiltstolpe Ø60mm | stk | 6 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Portal: | | | | |
| | Stor trestamme. Ø min 1 m, total lengde min. 4,5 m, graves ned 1,5 m, tilbakefylles og komprimeres fast med pukk. | stk | 2 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Trapper | | | | |
| | Trapp ved bob-bane | stk | 1 | | kr 0 |
| | Trapp og avsatser ved hoppbakke | stk | 1 | | kr 0 |
| | | | | | |
| | Sum | | | | kr 0 |
| | Mva, 25% | | | | kr 0 |
| | Sum totalt ink mva | | | | kr 0 |